PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA			**FOLHA Nº:**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO LATERAL NO CAMPO DE FUTEBOL DE TIMORANTE,BANDEIRA MG			**DATA: JUNHO/2026**
LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL POVIADO DE TIMORANTE - BANDEIRA MG LAT 15°56'10,07"06S LONG 40°30'24,12"O		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2026		**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses			**LDI 24,83%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		**INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA**					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.187,10	1.481,86	1.481,86
	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%	191.785,94	245.907,93	1.229,54
		TOTAL ITEM 1.0					***2.711,65***
2.0		**ALAMBRADO DE FECHAMENTO LATERAL**					
2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	29,76	80,46	100,44	2.989,09
2.2	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m2	78,72	11,55	14,42	1.135,14
2.3	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,94	633,38	790,65	3.115,16
2.4	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1.545,95	13,60	16,98	26.250,23
2.5	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	385,55	14,36	17,93	6.912,91
2.6	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	57,12	80,98	101,09	5.774,26
2.7	ED-49620	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	40,27	902,00	1.125,97	45.342,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	**FOLHA Nº:**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO LATERAL NO CAMPO DE FUTEBOL DE TIMORANTE,BANDEIRA MG	**DATA: JUNHO/2026**
LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL POVIADO DE TIMORANTE - BANDEIRA MG LAT 15°56'10,07"06S LONG 40°30'24,12"O	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2026	**( ) DIRETA (x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses	**LDI 24,83%**

2.8	ED-48220	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	181,44	213,55	266,57	48.366,46
2.9	COMP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 50MM (2") E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 3" (76,20MM), NA CHAPA 16	M2	604,80	133,86	167,10	101.062,08
2.10	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	UN	4,00	696,48	869,42	3.477,68
		SUB TOTAL ITEM 2					***244.425,82***
		TOTAL GERAL DA OBRA					**247.137,47**

Fillipe de Sousa Santos
Engenheiro Civil

432.900/D
CREA MG

SIDNEI ALVES DOS SANTOS:04480831673

Digitally signed by SIDNEI ALVES DOS SANTOS:04480831673
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=43826479000122, OU=AC SyngularID Multipla, CN=SIDNEI ALVES DOS SANTOS:04480831673
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 08:40:23-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

Sidnei Alves dos Santos
Prefeito Municipal de Bandeira MG

gov.br
Documento assinado digitalmente
FILLIPE DE SOUSA SANTOS
Data: 15/06/2026 10:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br