PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG
CNPJ: 18.349.910/0001-40 | (33)98860-1566
escritóriocpcengenharia7@gmail.com
AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343 – CENTRO | JACINTO – MG 39930-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (ADITIVO)

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG		**FOLHA Nº:**
OBRA: Subistituição de calçamento em alvenaria poliédrica por pavimentação em bloquete sextavado		**28/10/2026**
LOCAL: RUA DA TRAVESSIA E TRAVESSA - S/N DISTRITO DO JAGUARÃO -JACINTO/MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA MG- 07-2026 /SINAPI MG 09/2026	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: MESES/DIAS		**LDI 30,85%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:**					**3.243,950**
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,48	382,58	500,61	3.243,950
2		**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**					**41.061,370**
2.1	ED-48490	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL / UNIDADE	M²	1.828,20	16,64	21,77	39.799,910
2.2	SINAPI 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	1.828,20	0,53	0,69	1.261,460
3		**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO:**					**230.523,22**
3.1	SINAPI 95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M³XKM	2.193,84	2,94	3,85	8.446,280
3.2	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.645,38	103,15	134,97	222.076,940
4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**					**8.819,470**
4.2	SINAPI 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (REF: 94287-	M	182,82	34,57	45,23	8.268,950
4.3	SINAPI-I 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	4,00	105,18	137,63	550,520
						TOTAL GERAL DA OBRA	**283.648,01**

Jacinto/MG 28 de outubro de 2026

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

RESUMO DOS SERVIÇOS



- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:
- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
- CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO:
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:	1,14%	R$	3.243,95
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	14,48%	R$	41.061,37
CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO:	81,27%	R$	230.523,22
SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	3,11%	R$	8.819,47
	Total	R$	283.648,01

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO PEREIRA COSTA
Data: 17/11/2026 09:15:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL ADRIANO PEREIRA COSTA
CREA - MG 226.532/D

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Jacinto