PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG
CNPJ: 18.349.910/0001-40 | (33)98860-1566
escritóriocpcengenharia7@gmail.com
AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343 – CENTRO | JACINTO – MG 39930-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG		**FOLHA Nº:**	
OBRA: Subistituição de calçamento em alvenaria poliédrica por pavimentação em bloquete		**DATA: 28/10/2026**	
LOCAL: RUA DA TRAVESSIA E TRAVESSA - S/N DISTRITO DO JAGUARÃO -JACINTO/MG			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA MG- 07-2026 /SINAPI MG 09/2026	**( ) DIRETA**	**(x)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		**BDI**	**30,85%**

item	LOGRADOURO	CÁLCULO	TOTAL
1,0	RUA BELO ORIENTE	PROJETO EM ANEXO	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	MEMÓRIA	TOTAL
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:**				
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	PLACA DE OBRA FIXADA EM LOCAL VISÍVEL	1,80*3,60	**6,48**
2		**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**				
2.1	ED-48490	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL / UNIDADE	M²	COMPRI. X LARGU	(63,8+17,3+50+16,6+115,5 +41,5)*6	**1828,20**
2,1	SINAPI 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	COMPRI. X LARGU	(63,8+17,3+50+16,6+115,5 +41,5)*6	**1828,20**
3		**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO:**				
3.1	SINAPI 95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M³XKM	REBAIXAMENTO X ÁREA EFETIVA X DMT	(0,2*1828,20*6)	**2193,84**
3.2	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	ÁREA DE PAVI. MENOS A ÁREA DAS SARJETAS	((63,8+17,3+50+16,6+115,5 +41,5)*6)- ((63,8+17,3+50+16,6+115,5 +41,5)*2*0,3)	**1645,38**

4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**				
4.2	SINAPI 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (REF: 94287-	M	EXTENSÃO DE SARJETA	((63,8+17,3+50+16,6+115,5+41,5)*2)*0,3)	**182,82**
4.3	SINAPI-I 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	UNIDADE	4 UNIDADE	**4**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO PEREIRA COSTA
Data: 17/11/2026 09:15:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jacinto

ENG. CIVIL ADRIANO PEREIRA COSTA
CREA - MG 226.532/D