PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG
CNPJ: 18.349.910/0001-40 | (33)98860-1566
escritóriocpcengenharia7@gmail.com
AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343 – CENTRO | JACINTO – MG 39930-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/MG		**FOLHA Nº:**	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO		**DATA: 28/10/2026**	
LOCAL: RUA GEORACY DE OLIVEIRA, S/N, JACINTO/MG			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA MG- 07-2026 /SINAPI MG 09/2026 /ORSE08/2026	**( ) DIRETA**	**(x)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		**BDI**	**30,85%**

item	LOGRADOURO	CÁLCULO	TOTAL
1,0	RUA BELO ORIENTE	PROJETO EM ANEXO	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	MEMÓRIA	TOTAL
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:**				
1.1	SEINFRA ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	PLACA DE OBRA FIXADA EM LOCAL VISÍVEL	1 UNIDADE	**1,00**
2		**TERRAPLANAGEM:**				
2,1	SINAPI 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	COMPRI. X LARGU	(144*8,40)	**1209,60**
3		**PAVIMENTAÇÃO:**				
3.1	ORSE 9345	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS (REF: 09345/ORSE-ORSE-01/2025)	M	EXTENSÃO DA RUA	144	**144,00**
3.2	SEINFRA ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	ÁREA DE PAVI. MENOS A ÁREA DAS SARJETAS	(144*8,40) -((144-15)*0,3 +(144*0,3)	**1127,70**

4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**				
4.1	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	EXTENSÃO DE MEIO FIO	(144-15) +144	**273**
4.2	SINAPI 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (REF: 94287-	M	EXTENSÃO DE SARJETA	(144-15) +144	**273**
4.3	SINAPI-I 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	UNIDADE	1 UNIDADE	**1**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO PEREIRA COSTA
Data: 17/11/2026 09:28:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jacinto

ENG. CIVIL ADRIANO PEREIRA COSTA
CREA - MG 226.532/D