

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR LEONARDO A. DE SOUZA	PROGRAMA RECURSO DA UNIÃO	AÇÃO / MODALIDADE EMENDA ESPECIAL	OBJETO PA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		Município / UF JACINTO/MG	Localidade / Endereço AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚCIO, 343, CENTRO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DIVERSAR RUAS NO MUNICÍPIO DE JACINTO/MG				
Data Base mar-25	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Belo Horizonte / MG	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DIVERSAR RUAS NO MUNICÍPIO DE JACINTO/MG	BDI 1 28,44%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAR RUAS NO MUNICÍPIO DE JACINTO/MG									1.424.330,76
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.168,78
1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	375,23	BDI 1	481,95	2.168,78
2.			TRECHO DA AVENIDA PREFEITO ANTÔNIO QUARESMA					-	249.589,53
2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	1.395,00	2,99	BDI 1	3,84	5.356,80
2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	837,00	2,85	BDI 1	3,66	3.063,42
2.0.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.395,00	104,60	BDI 1	134,35	187.418,25
2.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	53.486,16
2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	372,00	67,77	BDI 1	87,04	32.378,88
2.1.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	372,00	44,18	BDI 1	56,74	21.107,28
2.2.			SINALIZAÇÃO					-	264,90
2.2.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNI	2,00	103,12	BDI 1	132,45	264,90
3.			RUA VEREADORA GENILDA ANTUNES					-	149.875,97
3.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	832,20	2,99	BDI 1	3,84	3.195,65
3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	499,32	2,85	BDI 1	3,66	1.827,51
3.0.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	832,20	104,60	BDI 1	134,35	111.806,07
3.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	32.781,84
3.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	228,00	67,77	BDI 1	87,04	19.845,12
3.1.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	228,00	44,18	BDI 1	56,74	12.936,72
3.2.			SINALIZAÇÃO					-	264,90
3.2.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNI	2,00	103,12	BDI 1	132,45	264,90
4.			TRECHOS DAS RUA JOÃO SOUZA E AV. PROF. ETELVINA SOARES					-	142.367,23
4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	819,60	2,99	BDI 1	3,84	3.147,26
4.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	491,76	2,85	BDI 1	3,66	1.799,84
4.0.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	819,60	104,60	BDI 1	134,35	110.113,26
4.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	27.174,42

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	189,00	67,77	BDI 1	87,04	16.450,56
4.1.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	189,00	44,18	BDI 1	56,74	10.723,86
4.2.			SINALIZAÇÃO					-	132,45
4.2.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNI	1,00	103,12	BDI 1	132,45	132,45
5.			RUA T E TRECHOS DAS RUAS ALTINA BATISTA E ROMILDA QUARESMA					-	418.225,88
5.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	2.280,00	2,99	BDI 1	3,84	8.755,20
5.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1.368,00	2,85	BDI 1	3,66	5.006,88
5.0.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.280,00	104,60	BDI 1	134,35	306.318,00
5.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	97.616,00
5.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	600,00	67,77	BDI 1	87,04	52.224,00
5.1.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	800,00	44,18	BDI 1	56,74	45.392,00
5.2.			SINALIZAÇÃO					-	529,80
5.2.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNI	4,00	103,12	BDI 1	132,45	529,80
6.			TRECHO DA AVENIDA PEDRO ARAÚJO					-	462.103,37
6.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	2.101,00	2,99	BDI 1	3,84	8.067,84
6.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	1.260,60	2,85	BDI 1	3,66	4.613,80
6.0.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.101,00	104,60	BDI 1	134,35	282.269,35
6.1.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	101.143,92
6.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	664,00	67,77	BDI 1	87,04	57.794,56
6.1.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	764,00	44,18	BDI 1	56,74	43.349,36
6.2.			CALÇADAS E RAMPAS					-	65.743,56
6.2.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	382,00	105,53	BDI 1	135,54	51.776,28
6.2.2.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M²	42,48	134,94	BDI 1	173,32	7.362,63
6.2.3.		101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	23,40	219,75	BDI 1	282,25	6.604,65
6.3.			SINALIZAÇÃO					-	264,90
6.3.1.	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNI	2,00	103,12	BDI 1	132,45	264,90

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

JACINTO/MG

Local

25 de maio de 2026

Data

Nome: ADRIANO PEREIRA COSTA
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 226.532/D
ART/RRT: [REDACTED]

Nome: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA
Título: Prefeito do Município
CREA/CAU [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]