

**COMPOSIÇÕES**

<b>PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PRADO</b>	<b>FOLHA Nº: 01</b>
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 PORTICOS DE ENTRADA DA CIDADE DE RIO DO PRADO</b>	<b>DATA: 26/06/2025</b>
<b>LOCAL: RIO DO PRADO - MG</b>	<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>

<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:</b> SINAPI - 03/2025 - Minas Gerais ORSE - 02/2025 - Sergipe SETOP - 01/2025 - Minas Gerais	( )	<b>DIRETA</b>	<b>INDIRETA</b>	
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses</b>			<b>BDI =</b>	<b>31,21%</b>

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2427	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de acm 4mm de espessura, composto por duas laminas de alumínio e um núcleo de polietileno de baixa densidade, pintura PVDF Kynar com verniz de proteção contra raios UV, cor: Vermelho	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	450,55	450,55		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9500000	28,39	55,36		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,06	23,06		
Insumo	00000592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	Material	KG	0,4100000	58,78	24,09		
Insumo	6701061	Próprio	Fornecimento de revestimento em chapa de acm 4mm de espessura, composto por duas laminas de alumínio e um núcleo de polietileno de baixa densidade, pintura PVDF Kynar com verniz de proteção contra raios UV. (Vermelho)	Serviços	M²	1,0300000	300,00	309,00		
Insumo	00004358	SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	Material	UN	16,0000000	2,44	39,04		
					MO sem LS =>	59,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,00
					Valor do BDI =>	140,61			Valor com BDI =>	591,16

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2428	Próprio	Copia - Fornecimento e instalação revestimento em chapa de acm 4mm de espessura, composto por duas laminas de alumínio e um núcleo de polietileno de baixa densidade, pintura PVDF Kynar com verniz de proteção contra raios UV, cor: Azul	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	450,55	450,55		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,06	23,06		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9500000	28,39	55,36		
Insumo	6701062	Próprio	Fornecimento de revestimento em chapa de acm 4mm de espessura, composto por duas laminas de alumínio e um núcleo de polietileno de baixa densidade, pintura PVDF Kynar com verniz de proteção contra raios UV. (Azul)	Serviços	M²	1,0300000	300,00	309,00		
Insumo	00000592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	Material	KG	0,4100000	58,78	24,09		
Insumo	00004358	SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	Material	UN	16,0000000	2,44	39,04		
					MO sem LS =>	59,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,00
					Valor do BDI =>	140,61			Valor com BDI =>	591,16

\_\_\_\_\_  
 ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA  
 CREA-MG: 160.393/D  
 ENGENHEIRO CIVIL

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO PRADO - MG