PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

Obra
PAVIMENTAÇÃO LAGINHA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Minas Gerais
SICRO3 - 04/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
28,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 100,33%
Mensalista: Sinapi - 61,06%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**9.185,14**	**9.185,14**	**0,60 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	381,51	490,39	2.206,75	0,14 %
1.2	CP-LG-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO LAGINHA	MÊS	0,5	8.202,14	10.543,03	5.271,51	0,35 %
1.3	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	55,12	70,85	1.133,60	0,07 %
1.4	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	55,75	71,66	573,28	0,04 %
2			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		**1**		**1.516.747,52**	**1.516.747,52**	**99,40 %**
2.1	102470	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	9425	4,54	5,83	54.947,75	3,60 %
2.2	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	9425	2,79	3,58	33.741,50	2,21 %
2.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	471,25	2.156,11	2.771,46	1.306.050,52	85,59 %
2.4	RO-7728	SETOP	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natural	TxKM	81884,4	1,16	1,49	122.007,75	8,00 %

Total sem BDI **1.187.283,76**
Total do BDI **338.648,90**
Total Geral **1.525.932,66**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUBIA CAROLINA MONTEIRO SILVA
Data: 11/11/2026 14:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rubia Carolina Monteiro Silva
CREA 225.933/D