

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO DE CAETANO JOSÉ (SAÍDA)
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1
	04-24 (N DES.)	0 BONFIM/MG	20,68%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									248.939,03
1			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO DE CAETANO JOSÉ						248.939,03
1.1			MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL						5.535,03
1.1.1		COMP. 2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	VB	1,00	2.041,00	BDI 1	2.463,08	RA
1.1.2		COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	2.545,53	BDI 1	3.071,95	RA
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.142,50
1.2.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	301,70	868,90 RA
1.2.2	SINAPI	21138	MOUROAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	8,00	7,93	BDI 1	9,57	76,56 RA
1.2.3	SINAPI	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DA PLACA)	H	8,00	20,41	BDI 1	24,63	197,04 RA
1.3			TERAPIANAGEM						35.083,20
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	2.400,00	2,49	BDI 1	3,00	7.200,00 RA
1.3.2	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	480,00	28,13	BDI 1	33,95	16.296,00 RA
1.3.3			ACUISAÇÃO, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL PARA BASE (CASCALHO) - POSTO EM OBRA	M3	480,00	20,00	BDI 1	24,14	11.567,20 RA
1.4			IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO						15.105,60
1.4.1	SETOP	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.400,00	3,53	BDI 1	4,26	10.224,00 RA
1.4.2	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.160,00	1,87	BDI 1	2,26	4.881,60 RA
1.5			PAVIMENTAÇÃO						128.904,70
1.5.1	SETOP	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	m3	64,80	1.530,55	BDI 1	1.847,07	119.690,14 RA
1.5.2	SETOP	RO-41368	Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, Distância média	M3KM	5.832,00	1,31	BDI 1	1,58	9.214,56 RA
1.6			OBRAS COMPLEMENTARES						63.168,00
1.6.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	800,00	59,56	BDI 1	71,88	57.504,00 RA
1.6.2	SETOP	RO-41237	Linhas de resina acrílica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.600,00	2,93	BDI 1	3,54	5.664,00 RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENHIMENTO		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO DE CAETANO JOSÉ (SAÍDA)		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
	04-24 (N DES.)		0 BONFIM/MG	20,68%	0,00%
					BDI 3
					0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									248.939,03

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BONFIM/MG
Local
segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS RODRIGUES DA COSTA
CREA/CAU: 135.151
ART/RT: 0