

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO DE CAETANO JOSÉ (SALDA)

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO DE CAETANO JOSÉ			
1.1.	MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	VB	1,00	1,00
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	2,4*1,2
1.2.2.	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	M	8,00	8,00
1.2.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ASSENTAMENTO DA PLACA)	H	8,00	8,00
1.3.	TERRAPLANAGEM		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.400,00	6*400
1.3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	480,00	6*400*0,2
1.3.3.	AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL PARA BASE (CASCALHO) - POSTO EM OBRA	M3	480,00	6*400*0,2
1.4.	IMPRIMAÇÃO / PINTURA DE LIGAÇÃO		-	
1.4.1.	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.400,00	400*6
1.4.2.	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	2.160,00	400*5,4
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ, MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	m3	64,80	400*5,4*0,03
1.5.2.	Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média	M3KM	5.832,00	64,8*90
1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES		-	
1.6.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	800,00	400*2
1.6.2.	Linhas de resina acrílica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.600,00	400*4

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO POVOADO DE CAETANO JOSÉ (SAIDA)	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
--	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
------	-----------	---------	------------	--------------------

BONFIM/MG
Local
segunda-feira, 1 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS RODRIGUES DA COSTA
CREA/CAU: 135.151
ART/IRRT: