



MEÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM-MG				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Ampliação de meta referente ao convênio 1301001551/2022 entre prefeitura de Bonfim-MG e SEINFRA				DATA: 13/11/2024	
LOCAL: Rua Sebastião Trigueiro			FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SICOR 07/2024 - ã desonerado			() DIRETA	(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês				LDI	24,12%
ISS DO MUNICÍPIO: 5%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIA
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SICOR ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1,00
2		OBRAS COMPLEMENTARES			
2.1	SICOR ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	250,00	9,9+4,2+3,1+2,45+6,75+25,3+8,35+13+7,75+6,15+4,7+2,3+2,05+1,7+3,3+53,55+2,35+7,3+12,3+10,05+8,9+11,25+7,7+11,25+11,4+8,8+4,15 = 250 m