

| COMPOSIÇÃO   | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                      | UN.         | VALOR  | QUANT   | TOTAL         |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|---------------|
| COMPOSIÇÃO 1 | COMP. 1    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                   | GL          |        |         | R\$ 10.149,80 |
| 89876        | SINAPI     | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | CHI DIURNO. | 334,66 | 16,00   | R\$ 5.354,56  |
| 89877        | SINAPI     | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA               | CHI DIURNO. | 88,55  | 16,00   | R\$ 1.416,80  |
| RO-00900     | SICOR-MG   | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural                                                                              | T.KM        | 0,70   | 3870,00 | R\$ 2.709,00  |
| 88316        | SINAPI     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                           | H           | 32,00  | 20,92   | R\$ 669,44    |
|              |            |                                                                                                                                                                                |             |        |         | R\$ 10.149,80 |

|              |         |                                                              |    |        |    |               |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|--------|----|---------------|
| COMPOSIÇÃO 2 | COMP. 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          | GL |        |    | R\$ 10.564,80 |
| COD          |         | DESCRIÇÃO                                                    |    |        |    |               |
| 90777        | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 117,64 | 40 | R\$ 4.705,60  |
| 90776        | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | H  | 54,09  | 80 | R\$ 4.327,20  |
| 100309       | SINAPI  | Tecnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares | H  | 38,3   | 40 | R\$ 1.532,00  |
|              |         |                                                              |    |        |    | R\$ 10.564,80 |
|              |         |                                                              |    |        |    |               |

|              |             |                                                                                                                 |    |         |       |             |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------|
| COMPOSIÇÃO 3 | COMP. 3     | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO                                                                                          | m2 |         | FATOR | 3,670566699 |
| RO-00388     | SICOR-MG    | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | m2 | 0,4     | 1     | 0,4         |
| Cotação-ANP  | ANP 04/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C                                                                                       | KG | 2,72547 | 1,2   | 3,270566699 |
|              |             |                                                                                                                 |    |         |       | 3,670566699 |

|              |             |                                                                                                   |    |         |       |             |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------|
| COMPOSIÇÃO 4 | COMP.4      | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                    | m2 |         | FATOR | 3,570566699 |
| RO-00389     | SICOR-MG    | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | m2 | 0,3     | 1     | 0,3         |
| Cotação-ANP  | ANP 04/2025 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C                                                                         | KG | 2,72547 | 1,2   | 3,270566699 |
|              |             |                                                                                                   |    |         |       | 3,570566699 |