

## MEMORIAL DESCRITIVO

<b>1. DADOS DA OBRA</b>			
PROPONENTE / TOMADOR	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
	BONFIM		
OBRA	CONSTRUÇÃO	DE JAZIGOS	NO
	CEMITÉRIO	PARQUE	DAS
	AZALÉIAS		
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM DE PAULA LIMA, B.: SÃO JOSÉ-BONFIM-35480-000		

## 2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O memorial descritivo refere-se à obra “CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO PARQUE DAS AZALÉIAS” no município de BONFIM/MG, localizado respectivamente na RUA JOAQUIM DE PAULA LIMA, B.: SÃO JOSÉ-BONFIM-35480-000.

Este documento tem a finalidade de descrever as obras a serem realizadas. Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre os projetos, ou intenções de alteração, deverá ser verificada junto aos autores dos projetos de Arquitetura e Engenharia.

O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na obra em qualquer fase que seja deverá obedecer aos projetos ou os responsáveis técnicos, respeitando as suas áreas de atuação.

Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com as NRs (Normas regulamentadoras) e NBRs (Normas Brasileiras) aplicadas na construção civil.

Para a realização dos serviços indicados nos projetos a orientação é consultar as NBRs correlatas.

### **3. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**

A placa da obra deverá ter seu *layout* aprovado e ser fornecida antes do início do serviço, alocada em local indicado pela fiscalização com as inscrições no padrão do município de BONFIM.

A Placa de obra deverá ser em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5) m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4, 8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos.

A obra deverá ser acompanhada por profissional habilitado, que apresentará para o município a situação diária da obra, através de relatório fotográfico e diário de obra.

### **4. JAZIGOS**

Será realizada a escavação de 25 (vinte e cinco) jazigos, conforme dimensões e níveis definidos no projeto arquitetônico e estrutural.

Após a execução das estruturas, será realizado o reaterro manual das valas, incluindo espalhamento e compactação manual com soquete, garantindo adequado adensamento do solo e estabilidade da estrutura executada.

A alvenaria dos jazigos será executada em blocos de concreto cheios, com espessuras de 09 cm, 14 cm e 19 cm, conforme especificações de projeto e disposição dos pavimentos dos jazigos.

As formas para execução das peças estruturais em concreto armado deverão ser executadas em tábuas de madeira, devidamente travadas e alinhadas.

As formas deverão garantir estabilidade durante a concretagem e permitir acabamento adequado das superfícies.

As lajes e tampos em concreto armado deverão seguir rigorosamente as dimensões, espessuras e detalhamentos estruturais previstos em projeto, incluindo armações, posicionamento das ferragens, cobrimentos mínimos e resistência do concreto especificada.

#### **5. OBSERVAÇÕES:**

Todos os serviços deverão ser executados sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, com emissão de ART.

Caberá à contratada fornecer todos os equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) necessários à execução em altura.

Eventuais ajustes dimensionais em campo deverão ser executados sem prejuízo da estabilidade e estética da obra, devendo ser aprovados pela fiscalização.

Bonfim, 04 de Maio de 2026.

---

Natane Maria de Souza

Engenheira Civil

CREA: 369.514/D

---

Marconi Marques Parreiras

Prefeito Municipal