

1.3.2.1	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.800,00						10.800,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	10.800,00	
1.3.2.2	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímero	m²	36.000,00	6.000,00	6,00			6.400,00	36.000,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	36.000,00	
1.3.2.3	DER MG	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - RR 1C	T.	48,00						48,00		48,00	
1.3.3		CBUQ - ESPESSURA 5 CM											
1.3.3.1	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	1.800,00	6.000,00	6,00	0,05			1.800,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	1.800,00	
1.3.3.2	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.800,00						10.800,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	10.800,00	
1.3.3.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.800,00						10.800,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	10.800,00	
1.4		SARJETA											
1.3.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBAS)	m	12.000,00	6.000,00				2,00	12.000,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	12.000,00	
1.5		SINALIZAÇÃO											
1.5.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6.000,00	6.000,00				1,00	6.000,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	6.000,00	
1.5.2	5213405	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M²	6.000,00						6.000,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	6.000,00	
1.5.3	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	50,00						50,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	50,00	
1.5.4	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	50,00						50,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	50,00	
1.5.5	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	100,00						100,00	CONFORME VALOR OBTIDO NO PROJETO VER PROJETO ANEXO.	100,00	
1.6		LIMPEZA GERAL											
1.6.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	36.000,00	6.000,00	6,00			36.000,00	36.000,00	LIMPEZA = ÁREA DE TRABALHO.	36.000,00	0,00