

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO 01

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP. 15CM, ALTURA DE 90CM, COM SAPATA, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO (50X55)CM, (15X40) CM, (15X40) CM FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO

Unidade: m

Serviços	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
ED-48195 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,	1,6920000	m2	38,3150	64,8290
ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	3,9844640	Kg	6,6800	26,6162
ED-48332 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM	1,0000000	m	10,0400	10,0400
ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,	0,0288000	m3	395,3450	11,3859
ED-49786 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA	0,1525000	m3	382,2650	58,2954
ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE	0,9000000	m2	1,7800	1,6020
ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE	0,5000000	m2	12,0400	6,0200
ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	0,2750000	m3	35,7100	9,8203
ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E	0,1225000	m3	35,7100	4,3745
ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA	0,1982500	m3	30,0000	5,9475
ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO	0,1982500	m3	12,3850	2,4553
ED-8571 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO	1,2400000	m2	37,6000	46,6240
		Total de serviços auxiliares:		248,0101

Este serviço segue a metodologia Sicor.

Custo Unitário do serviço:

248,01