



MUNICÍPIO DE MATIPÓ - MG
Secretaria de Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
Secretaria de Saúde



A N E X O I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIPÓ/MG		FOLHA Nº: 01-04	
OBRA: PROJETO DA PISTA DE CAMINHADA		FORMA DE EXECUÇÃO:	ISS: 5,00%
LOCAL: RODOVIA OZIREZ LINHARES FRAGA - MATIPÓ/MG		(X)	INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG - 02/2026 _ SETOP MG - MATIPÓ - 01/2026 _ SICRO 10/2025		()	DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES.			BDI = 24,49%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1			PROJETO DA PISTA DE CAMINHADA					R\$ 3.808.110,41
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS					R\$ 82.912,66
1.1.1	ED-28427	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	12,00	R\$ 1.187,10	R\$ 1.477,82	R\$ 17.733,84
1.1.2	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.257,35	R\$ 1.257,35
1.1.3	ED-50137	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	R\$ 1.667,26	R\$ 2.075,57	R\$ 2.075,57
1.1.4	ED-16341	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	un	1,00	R\$ 350,71	R\$ 436,60	R\$ 436,60
1.1.6	ED-50163	SEINFRA	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	3.217,00	R\$ 14,35	R\$ 17,86	R\$ 57.455,62
1.1.7	CO-27427	SEINFRA	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	2,00	R\$ 1.587,95	R\$ 1.976,84	R\$ 3.953,68
1.2			PREPARAÇÃO PISTA					R\$ 16.952,36
1.2.1	ED-50276	SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	161,00	R\$ 41,58	R\$ 51,76	R\$ 8.333,36

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1.2.2	ED-51100	SEINFRA	CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	m3	1.700,00	R\$ 4,07	R\$ 5,07	R\$ 8.619,00
1.3			PISTA					R\$ 3.656.757,34
1.3.1			ILUMINAÇÃO					R\$ 412.029,60
1.3.1.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	120,00	R\$ 2.530,12	R\$ 3.149,74	R\$ 377.968,80
1.3.1.2	MERCADO	MERCADO	LUMINÁRIA SOLAR REFLETOR HOLOFOTE EXTERNA POSTE 12H LUZ LED POTENTE 6000K KIT COMPLETO S500 OVERSUN	UN	240,00	R\$ 114,00	R\$ 141,92	R\$ 34.060,80
1.3.2			MURETA					R\$ 1.589.367,60
1.3.2.1	1	COMPOSIÇÃO	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 90CM, COM SAPATA, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, (15X40) CM, (15X40) CM FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	3.600,00	R\$ 248,01	R\$ 308,75	R\$ 1.111.500,00
1.3.2.2	ED-50731	SEINFRA	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	3.240,00	R\$ 17,64	R\$ 21,96	R\$ 71.150,40
1.3.2.3	ED-50732	SEINFRA	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	3.240,00	R\$ 38,57	R\$ 48,02	R\$ 155.584,80
1.3.2.4	ED-50761	SEINFRA	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	3.240,00	R\$ 40,48	R\$ 50,39	R\$ 163.263,60
1.3.2.5	ED-50451	SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	3.240,00	R\$ 16,92	R\$ 21,06	R\$ 68.234,40
1.3.2.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.240,00	R\$ 4,87	R\$ 6,06	R\$ 19.634,40
1.3.3			PISTA DE CAMINHADA					R\$ 1.655.360,14
1.3.3.1	ED-9320	SEINFRA	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m2	4.802,99	R\$ 141,66	R\$ 176,35	R\$ 847.007,29
1.3.3.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	4.802,99	R\$ 3,37	R\$ 4,20	R\$ 20.172,56
1.3.3.3	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	4.802,99	R\$ 1,89	R\$ 2,35	R\$ 11.287,03
1.3.3.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4.802,99	R\$ 22,37	R\$ 27,85	R\$ 133.763,27

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1.3.3.5	ED-48507	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	2.160,00	R\$ 12,26	R\$ 15,26	R\$ 32.961,60
1.3.3.6	ED-14763	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL	m	3.217,00	R\$ 48,04	R\$ 59,80	R\$ 192.376,60
1.3.3.7	ED-51140	SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM	m	3.217,00	R\$ 96,69	R\$ 120,37	R\$ 387.230,29
1.3.3.8	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.608,50	R\$ 15,26	R\$ 19,00	R\$ 30.561,50
1.4			LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA					R\$ 51.488,05
1.4.1	ED-50266	SEINFRA	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	4.802,99	R\$ 8,61	R\$ 10,72	R\$ 51.488,05
TOTAL GERAL								3.808.110,41

Leonil Salazar Correa
CREA MG 160589/D
Engenheiro Civil

Fábio Henrique Gardingo
Prefeito Municipal de Matipó

Prefeitura Municipal de Matipó - MG
Internet: <https://www.matipo.mg.gov.br> / E-mail: contato@matipo.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3873-1680/1086
Sede: Praça da Independência, Nº 242, Centro – MG, 35367-000 - Matipó - MG