

COMPOSIÇÃO 01 - MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 180CM, COM PILARETES DE 16X9CM, PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX

Serviços	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
ED-16233 PILAR PARA MURO DE ALVENARIA, SEÇÃO (16X9CM) (FABRICAÇÃO)	0,9	m	57,87	52,083
ED-48194 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE	0,15	m2	70,91	10,6365
ED-48231 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, I	1,75	m2	57,29	100,2575
ED-48332 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURADO	1	m	20,08	20,08
ED-50498 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE	3,6	m2	15,85	57,06
ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA	3,6	m2	9,69	34,884
ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	3,6	m2	52,25	188,1
Total de serviços:				463,101

Unidade: m

COMPOSIÇÃO 02 - RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2025

Serviços	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9573149	H	34,11	32,65401
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7179862	H	26,51	19,03381
INSUMO 45327 RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570MM	1,0000000	UN	507,54	507,54
Total de serviços:				559,2278

Unidade: Un

COMPOSIÇÃO 03 - SWITCH GRANDSTREAM GWN7701P 8 PORTAS GIGABIT

Serviços	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,9573149	H	34,11	32,65401
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,7179862	H	26,51	19,03381
INSUMO 45327 SWITCH GRANDSTREAM GWN7701P	1,0000000	UN	227,05	227,05
Total de serviços:				278,7378

Unidade: Un

COMPOSIÇÃO 04 - REMOÇÃO DO RODAMEIO, LIXAMENTO E PLAINA, REINSTALAÇÃO E PINTURA COM VERNIZ

Serviços	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
ED-50371 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5	hora	31,73	15,865
PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE				
ED-1454 SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	0,2	m2	25,28	5,056
Total de serviços:				20,921

Unidade: m

COMPOSIÇÃO 05 - REPAROS NAS PORTAS DE MADEIRA, ADUELAS E ALISARES, PLAINA, LIXAMENTO ACABAMENTO COM MASSA E PINTURA COM TINTA ESMALTE

Serviços	Consumo	Unid.	Custo Unitário	Custo Total
ED-50371 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	hora	31,73	31,73
PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE				
ED-14801 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	4,2	m2	23,09	96,978
EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA				
ED-50481 PINTURA	4,2	m2	26,77	112,434
Total de serviços:				241,142

Unidade: UND