

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JARDIM					BDI:	28,82%		REFERÊNCIA DE PREÇOS:	PLANILHA REFERÊNCIA	DATA BASE
PRAÇA CELESTINO PEREIRA LIMA, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000							SINAPI		abril, 2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73										
PREFEITO: ILBNELLE SANTANA OTONI					CONCEDENTE:		SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)		CUSTO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	SERVIÇO PRELIMINAR									
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	R\$	304,68	392,49	1.371,06	1.766,21
									1.371,06	1.766,21
2	COBERTURA METÁLICA									
2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	303,93	R\$	55,42	71,39	16.843,80	21.697,56
2.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,10	R\$	171,21	220,55	10.118,51	13.034,51
2.3	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	21,00	R\$	67,71	87,22	1.421,91	1.831,62
2.1	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	303,93	R\$	113,78	146,57	34.581,16	44.547,02
									28.384,22	81.110,71
VALOR TOTAL										82.876,92
SANTA MARGARIDA -MG, 04/06/2024										
MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D			ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG			JEIDER OSCAR DE OLIVEIRA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF:053.829.966-52				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS				
OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JARDIM				
PRAÇA CELESTINO PEREIRA LIMA, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73				
PREFEITO: ILBNELLE SANTANA OTONI				
ITEM	DESCRIÇÃO	FÓRMULAS	TOTAL	
1	SERVIÇO PRELIMINAR			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	(3*1,5)	4,5	M²
2	COBERTURA METÁLICA			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ	10,4*24,05+6,24*5,05+1,4*3,05+3,5*5,15	303,93	M²
2.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	29,55+29,55	59,1	M
2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	3,5*6	21	M
2.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA	10,4*24,05+6,24*5,05+1,4*3,05+3,5*5,15	303,93	M²
SANTA MARGARIDA -MG, 04/06/2024				
MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D		ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG	JEIDER OSCAR DE OLIVEIRA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF:053.829.966-52	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JARDIM PRAÇA CELESTINO PEREIRA LIMA, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73						
				SERVIÇOS A EXECUTAR		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS(R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇO PRELIMINAR	1766,21	2,13%	100%		
2	COBERTURA METÁLICA	81.110,71	97,87%	32%	34,00%	34%
Valores totais %			100,00%	33,45%	33,28%	33,28%
Valores totais R\$		R\$ 82.876,92		27.721,64	27.577,64	27.577,64
SANTA MARGARIDA -MG, 04/06/2024						
_____ MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D			_____ ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG		_____ JEIDER OSCAR DE OLIVEIRA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF:053.829.966-52	

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO GLOBAL					
OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOM JARDIM					
PRAÇA CELESTINO PEREIRA LIMA, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73					
COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRAPARTIDA	RESOLUÇÃO 8929	REGIME	FORMA
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 0,00	R\$ 1.766,21		
2	COBERTURA METÁLICA	R\$ 0,00	R\$ 81.110,71		
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 82.876,92	TOTAL GERAL	
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO			100,00%	R\$82.876,92	R\$ 82.876,92
SANTA MARGARIDA -MG, 04/06/2024					
MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG					