

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA					BDI:	28,82%	REFERÊNCIA DE PREÇOS:	PLANILHA REFERÊNCIA	DATA BASE
								SINAPI	abril, 2024
PRAÇA CÔNEGO ARNALDO, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73									
PREFEITO: ILBNELLE SANTANA OTONI					CONCEDENTE:		SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	SERVIÇO PRELIMINAR								
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	R\$ 304,68	392,49	1.371,06	1.766,21
								1.371,06	1.766,21
2	COBERTURA METÁLICA								
2.1	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	247,71	R\$ 113,78	146,57	28.184,44	36.306,85
2.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	241,69	R\$ 55,42	71,39	13.394,46	17.254,25
2.3	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	6,02	R\$ 76,69	98,79	461,67	594,72
2.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,30	R\$ 171,21	220,55	2.961,93	3.815,52
2.5	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	29,50	R\$ 67,71	87,22	1.997,45	2.572,99
								46.999,95	60.544,33
						VALOR TOTAL		62.310,54	
SANTA MARGARIDA -MG, 22/05/2023									
MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D			ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG			JEIDER OSCAR DE OLIVEIRA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF:053.829.966-52			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS				
OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA				
PRAÇA CÔNEGO ARNALDO, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73				
PREFEITO: ILBNELLE SANTANA OTONI				
ITEM	DESCRIÇÃO	FÓRMULAS	TOTAL	
1	SERVIÇO PRELIMINAR			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	(3*1,5)	4,5	M²
2	COBERTURA METÁLICA			
2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA	$((12,85*21,7)-(2,85*5,8)-(1,6*3,22)-(5,73*1,65))$	247,71	M²
2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ	$((12,85*21,7)-(2,85*5,8)-(1,6*3,22)-(5,73*1,65))-(1,32*2,36)-(1*2,9)$	241,69	M²
2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6	$(1,32*2,36)+(1*2,9)$	6,02	M²
2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	12,85+1,60+2,85	17,3	M
2.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	3,5+12+3,5+3,5+7	29,5	M
SANTA MARGARIDA -MG, 22/05/2023				
MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D		ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG		JEIDER OSCAR DE OLIVEIRA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CPF:053.829.966-52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA
PRAÇA CÔNEGO ARNALDO, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73

				SERVIÇOS A EXECUTAR		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS(R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇO PRELIMINAR	1766,21	2,83%	100%		
2	COBERTURA METÁLICA	60.544,33	97,17%	32%	34,00%	34%
Valores totais %			100,00%	33,93%	33,04%	33,04%
Valores totais R\$		R\$ 62.310,54		21.140,40	20.585,07	20.585,07

SANTA MARGARIDA -MG, 22/05/2023

MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG nº 253.028/D

ILBNELLE SANTANA OTONI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTA MARGARIDA MG

JEIDER OSCAR DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF:053.829.966-52

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO GLOBAL					
OBRA: ADEQUAÇÃO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I PAULINA BAPTISTA PEREIRA					
PRAÇA CÔNEGO ARNALDO, CENTRO, SANTA MARGARIDA-MG. CEP:36913-000					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA - MG. CNPJ: 18.385.112/001-73					
COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRAPARTIDA	RESOLUÇÃO 8929	REGIME	FORMA
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 0,00	R\$ 1.766,21		
2	COBERTURA METÁLICA	R\$ 0,00	R\$ 60.544,33		
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 62.310,54	TOTAL GERAL	
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO			100,00%	R\$62.310,54	R\$ 62.310,54
SANTA MARGARIDA -MG, 22/05/2023					
MICHELE PEREIRA MAGESTE MIRANDA ENGENHEIRA CIVIL CREA MG nº 253.028/D ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG					