

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA ESTADO DE MINAS GERAIS									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM PROFUNDA					ISS:5%		PLANILHA REFERÊNCIA		DATA BASE
LOCAL: COMUNIDADE BARROSO - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA/MG					REFERÊNCIAS DE PREÇOS:		SETOP LESTE MG (DESONERADO)		jan/25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA/MG CNPJ: 18.385.112/001-73							SINAP MG (DESONERADO)		dez/24
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI=			29,28%				
		REFERÊNCIA	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. sem BDI	PREÇO UNIT. com BDI	PREÇO TOTAL sem BDI	PREÇO TOTAL com BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP LESTE 01/25	ED-28427	UNIDADE	1,00	R\$ 1.179,54	R\$ 1.524,91	R\$ 1.179,54	R\$ 1.524,91
Sub-Total (Item 1.0)								R\$ 1.179,54	R\$ 1.524,91
2.0	SERVIÇOS EM TERRA								
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	SETOP LESTE 01/25	RO-00232	M²	1713,06	A CARGO DO MUNICIPIO		R\$ -	R\$ -
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	SETOP LESTE 01/25	ED-51111	M³	53,03	R\$ 9,35	R\$ 12,09	R\$ 495,83	R\$ 641,13
2.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	SETOP LESTE 01/25	ED-51121	M³	38,90	R\$ 45,75	R\$ 59,15	R\$ 1.779,68	R\$ 2.300,94
Sub-Total (Item 2.0)								R\$ 2.275,51	R\$ 2.942,07
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	SETOP LESTE 01/25	ED-9206	M	36,44	R\$ 247,72	R\$ 320,25	R\$ 9.026,92	R\$ 11.669,91
3.2	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI MG 12/24	101801	UNIDADE	8,00	R\$ 976,81	R\$ 1.262,82	R\$ 7.814,48	R\$ 10.102,56
3.3	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP LESTE 01/25	ED-14762	M	856,53	R\$ 44,70	R\$ 57,79	R\$ 38.286,89	R\$ 49.498,87
3.4	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP LESTE 01/25	ED-51139	M	856,53	R\$ 76,16	R\$ 98,46	R\$ 65.233,32	R\$ 84.333,94
Sub-Total (Item 3.0)								R\$ 120.361,61	R\$ 155.605,28
4.0	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP LESTE 01/25	ED-49618	M³	3,84	R\$ 758,95	R\$ 981,17	R\$ 2.914,37	R\$ 3.767,69
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI MG 12/24	92394	M²	1713,06	R\$ 82,82	R\$ 107,07	R\$ 141.875,63	R\$ 183.417,33
Sub-Total (Item 4.0)								R\$ 144.790,00	R\$ 187.185,02
Valor Total Orçado Sem BDI								R\$ 268.606,66	
Valor Total Orçado Com BDI									R\$ 347.257,28
Santa Margarida MG, 17 de Junho de 2025									
LARISSA OLIVEIRA GOMES ENGENHEIRA CIVIL CREA MG 195.946/D ILBNELLE SANTANA OTONI PREFEITO MUNICIPAL SANTA MARGARIDA MG REGINALDO ALVES DUTRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO CPF 525.123.476-72									