

</

3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	521,00	SOMATÓRIO/EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS	LADOS DA VIA	EXTENSÃO DE MEIOS-FIOS NO TRECHO (SEM O DESCONTO DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO) (M)		
					262,00	2,00	524,00		
					(DESCONTO DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO NO TRECHO) (M) = (1,00 m * total de nº cxs de captação nos trechos) CXs) / PR. 01: 3 U	3,00	EXTENSÃO TOTAL DE MEIOS-FIOS NOS TRECHOS (COM O DESCONTO DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO) (M)	521,00	
3.2	COMP. 01	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	524,00	*Conforme item acima / extensão de meios-fios sem desconto das caixas de captação.				
3.3	ED-49541	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M³	0,24	Enrocamento canaleta	Área por unidade (0,40 * 2,00)	Altura (M)	Nº Bueiros/saída d'água no trecho (U)	TOTAL (M³)
					PR. 01	0,80	0,15	2,00	0,24
					VOLUME TOTAL DE ENROCAMENTO				0,24
3.4	ED-48553	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	4,00	Quantidade canaleta	Metragem por trecho (M)	Nº Bueiros/saída d'água no trecho (U)	TOTAL (M)	
					PR. 01	2,00	2,00	4,00	
					COMPRIMENTO DE CANALETA				4,00
HYURY HYAGO BONIFÁCIO PIRES ENGENHEIRO CIVIL / CREA/MG Nº 339.428/D MARINALVA FERREIRA PREFEITA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA									