

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ÓRGÃO: SEINFRA/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL
Resp. Técnico: Ederson Baia Queiroz Engenheiro Civil - CREA-MG Nº: 188.266/D

Data
16/05/2025
FOLHA Nº:
04/05.

LOCALIDADE: EXTENSÃO DA AV.NOSSA SENHORA APARECIDA (ENTRE A CASA DO GERALDO PROFESSOR E CASA DO LEÔNIDAS) - BAIRRO SÃO GERALDO, MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG (TRECHO QUE TINHA PULADO O CALÇAMENTO)

ITEM	SERVIÇOS
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA

#REF!

Largura Rolamento	Comprimento do Trecho	Área total (m²)	
5,40 m	370,00 m	1.998,00 m²	
TRECHO 01		Área do Trecho:	1.998,00 m²

#REF!

Largura Rolamento	Comprimento do Trecho	Área total (m²)	
0,00 m	0,00 m	0,00 m²	
TRECHO 02		Área do Trecho:	0,00 m²

ÁREA DE CALÇAMENTO =	1.998,00 m²
----------------------	-------------

2.0	DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

#REF!

Comprimento do Trecho	Lados de meios-fios	Extensão	Comprimento por travamento	Nº de locação para travamento a executar no trecho	Extensão de travamento no trecho	Extensão total
370,00 m	2,00	740,00 m	0,00 m	0,00	0,00 m	740,00 m
					Extensão total:	740,00 m

EXTENSÃO TOTAL =	740,00 m
------------------	----------

2.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
-----	---

#REF!

Comprimento do Trecho	Lados de sarjetas	Extensão
370,00 m	2,00	740,00 m
	Extensão total:	740,00 m

EXTENSÃO TOTAL =	740,00 m
------------------	----------


Ederson Baia Queiroz

Engenheiro Civil - CREA-MG Nº: 188.266/D

Marinalva Ferreira
Prefeita Municipal