

**- MEMORIAL DESCRITIVO RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DO  
CONJUNTO PAISAGÍSTICO DA PRAÇA PADRE JOAQUIM DE CASTRO -**

**1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES:**

**1.1. Locação da Obra:**

A locação da obra será feita de acordo com o porte e a necessidade desta, ou seja, deverão erguer-se tapumes de maneira que isolem por completo o interior da área de trabalho. O fechamento se dará com telhas metálicas, fixadas em pontalotes de madeira.

**1.2. Placa de Obra:**

Placa a ser fixada em local frontal à obra em posição de destaque, com chapa galvanizada e estrutura de madeira.

**1.3. Demolições e remoções:**

**1.3.1. Demolição manual e remoção de pedras marroadas;**

Demolição e remoção de toda pedra marroada, existente na área definida pelo chafariz.

**1.3.2. Demolição e remoção de revestimento das alvenarias e pisos;**

Demolição de todo revestimento cerâmico e emboço/contrapiso, existente nas paredes e pisos internos ao chafariz.

**1.3.3. Demolição e remoção de guarda-corpo;**

Demolição e remoção de todo guarda-corpo, circundante à área definida pelo chafariz.

**1.4. Instalação de caixa de inspeção em alvenaria para bomba d'água e central de comando do chafariz.**

**1.4.1. Escavação;**

Escavação de vala para instalação de caixa de inspeção em alvenaria.

**1.4.2. Instalação de caixa de inspeção;**

Instalação de caixa de inspeção em alvenaria de blocos de concreto, dimensão (100x100) cm, altura 80cm e tampa.

#### **1.4.3. Substituição de guias de canteiro;**

Substituição de guias avariadas de canteiro, conforme suas características específicas (tombadas).

### **2. RESTAURAÇÃO:**

#### **2.1. Instalações hidrossanitárias:**

Execução de instalações hidrossanitárias conforme projeto específico, inclusive drenagem e sistema de propulsão de água do chafariz.

#### **2.2. Instalações elétricas:**

Execução de instalações elétricas conforme projeto específico, inclusive iluminação e sistema de propulsão de água do chafariz.

#### **2.3. Limpeza e impermeabilização de elementos centrais:**

**2.3.1.** Limpeza com auxílio de jato d'água de todo o elemento central do chafariz (“taça e picolé”).

**2.3.2.** Lixamento manual para remoção de tinta de todo o elemento central do chafariz (“taça e picolé”).

**2.3.3.** Impermeabilização de toda a superfície com 3 demãos de argamassa polimérica/membrana acrílica de todo o elemento central do chafariz (“taça e picolé”).

#### **2.4. Recomposição de alvenaria e piso existente:**

**2.4.1.** Chapisco aplicado manualmente nas paredes internas do chafariz;

**2.4.2.** Aplicação de emboço, em argamassa traço 1:2:8, manualmente nas paredes internas do chafariz;

**2.4.3.** Aplicação de contrapiso em argamassa pronta, sobreposto em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm., manualmente no piso do chafariz;

**2.4.4.** Impermeabilização de toda a superfície de parede e piso com 3 demãos de

argamassa polimérica/membrana acrílica;

**2.3.5.** Instalação de revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo.

### **3.2. Pintura geral:**

Pintura de todo o elemento central do chafariz e guias de canteiro (“taça e picolé”) com tinta epóxi na cor branco gelo, através de duas demãos, incluso primer epóxi, conforme especificações contidas em projeto arquitetônico anexo.

### **4. Paisagismo:**

#### **4.1. Plantio de espécies:**

**4.1.1.** Plantio de arbusto “buchinho” conforme indicado em projeto arquitetônico.

**4.1.1.** Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, conforme indicado em projeto arquitetônico.

### **5. Limpeza da obra:**

**5.1.** Carregamento de todo entulho gerado, em caminhão para transporte à “bota-fora” autorizado pela Prefeitura Municipal.

Limpeza de toda obra.

Caratinga, 10 abril de 2025.



---

Leonardo de Souza Caetano  
Agencia Preservar-te LTDA  
CNPJ: 07.828.905/0001-01