



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RUA ALTINA DORNELAS DA SILVA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) . CAPUTIRA/MG CEP: 36995-000	<b>DATA :</b>	20/05/2026	<b>BDI :</b>	24,74%
DESCRIÇÃO:	Construção de gavetas mortuárias - Resolução SEGOV 14/2024	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	RUA ALTINA DORNELAS DA SILVA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) . CAPUTIRA/MG CEP: 36995-000	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Caputira – MG	SETOP	2026/01 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
UNIDADES:	327.51m²	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 644,14	SUDECAP	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>								<b>R\$ 2.258,28</b>	<b>R\$ 2.817,43</b>
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,000	R\$ 1.206,72	R\$ 1.505,26	R\$ 1.206,72	R\$ 1.505,26	
1.2	S00050	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	ORSE	m2	113,805	R\$ 9,24	R\$ 11,53	R\$ 1.051,56	R\$ 1.312,17	
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 29.910,42</b>	<b>R\$ 37.312,03</b>
<b>2.1</b>	<b>SAPATA E ARRANQUE</b>								<b>R\$ 17.963,59</b>	<b>R\$ 22.408,86</b>
2.1.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	16,520	R\$ 84,90	R\$ 105,90	R\$ 1.402,55	R\$ 1.749,47	
2.1.2	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	16,390	R\$ 111,98	R\$ 139,68	R\$ 1.835,35	R\$ 2.289,36	
2.1.3	ED-8505	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP	m3	1,370	R\$ 34,71	R\$ 43,30	R\$ 47,55	R\$ 59,32	
2.1.4	03.15.03	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE	SUDECAP	M3	19,060	R\$ 63,30	R\$ 78,96	R\$ 1.206,50	R\$ 1.504,98	
2.1.5	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	10,960	R\$ 686,42	R\$ 856,24	R\$ 7.523,16	R\$ 9.384,39	
2.1.6	ED-49810	FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	SETOP	m2	16,770	R\$ 83,88	R\$ 104,63	R\$ 1.406,67	R\$ 1.754,65	
2.1.7	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	176,364	R\$ 13,85	R\$ 17,28	R\$ 2.442,64	R\$ 3.047,57	
2.1.8	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	143,636	R\$ 13,32	R\$ 16,62	R\$ 1.913,23	R\$ 2.387,23	
2.1.9	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	12,727	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 185,94	R\$ 231,89	
<b>2.2</b>	<b>VIGAS BALDRAME E DE TRAVAMENTO</b>								<b>R\$ 11.946,83</b>	<b>R\$ 14.903,17</b>
2.2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	6,090	R\$ 84,90	R\$ 105,90	R\$ 517,04	R\$ 644,93	
2.2.2	04.15.42	AÇO CA-50 D= 8,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96545	SUDECAP	KG	228,182	R\$ 12,64	R\$ 15,77	R\$ 2.884,22	R\$ 3.598,43	
2.2.3	04.15.32	AÇO CA-60 D= 5,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96543	SUDECAP	KG	107,273	R\$ 17,30	R\$ 21,58	R\$ 1.855,82	R\$ 2.314,95	
2.2.4	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	6,090	R\$ 821,36	R\$ 1.024,56	R\$ 5.002,08	R\$ 6.239,57	
2.2.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	16,038	R\$ 73,92	R\$ 92,21	R\$ 1.185,53	R\$ 1.478,86	
2.2.6	09.12.01	PINTURA COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUÍDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS, METAL E MADEIRA	SUDECAP	M2	21,766	R\$ 23,07	R\$ 28,78	R\$ 502,14	R\$ 626,43	
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA</b>								<b>R\$ 103.121,29</b>	<b>R\$ 128.631,12</b>
<b>3.1</b>	<b>PILARES</b>								<b>R\$ 15.146,72</b>	<b>R\$ 18.895,04</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RUA ALTINA DORNELAS DA SILVA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) . CAPUTIRA/MG CEP: 36995-000	<b>DATA :</b>	20/05/2026	<b>BDI :</b>	24,74%
DESCRIÇÃO:	Construção de gavetas mortuárias - Resolução SEGOV 14/2024	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	RUA ALTINA DORNELAS DA SILVA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) . CAPUTIRA/MG CEP: 36995-000	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Caputira – MG	SETOP	2026/01 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
UNIDADES:	327.51m²	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 644,14	SUDECAP	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.1	ED-49644	FÓRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	36,720	R\$ 71,86	R\$ 89,64	R\$ 2.638,70	R\$ 3.291,58
3.1.2	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	391,818	R\$ 13,85	R\$ 17,28	R\$ 5.426,68	R\$ 6.770,62
3.1.3	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	100,909	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 1.474,28	R\$ 1.838,56
3.1.4	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP	m3	6,510	R\$ 861,30	R\$ 1.074,39	R\$ 5.607,06	R\$ 6.994,28
<b>3.2</b>	<b>VIGAS</b>							<b>R\$ 37.997,41</b>	<b>R\$ 47.395,96</b>
3.2.1	ED-31575	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	85,920	R\$ 90,68	R\$ 113,11	R\$ 7.791,23	R\$ 9.718,41
3.2.2	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SETOP	m3	18,270	R\$ 861,30	R\$ 1.074,39	R\$ 15.735,95	R\$ 19.629,11
3.2.3	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	684,546	R\$ 14,27	R\$ 17,80	R\$ 9.768,47	R\$ 12.184,92
3.2.4	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	321,818	R\$ 14,61	R\$ 18,22	R\$ 4.701,76	R\$ 5.863,52
<b>3.3</b>	<b>LAJE</b>							<b>R\$ 49.977,16</b>	<b>R\$ 62.340,12</b>
3.3.1	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	SETOP	m2	327,507	R\$ 134,62	R\$ 167,92	R\$ 44.088,99	R\$ 54.994,98
3.3.2	S11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	327,507	R\$ 13,74	R\$ 17,14	R\$ 4.499,95	R\$ 5.613,47
3.3.3	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,419	R\$ 573,88	R\$ 715,86	R\$ 1.388,22	R\$ 1.731,67
<b>4</b>	<b>VEDAÇÕES</b>							<b>R\$ 24.387,35</b>	<b>R\$ 30.419,76</b>
<b>4.1</b>	<b>ALVENARIA</b>							<b>R\$ 24.387,35</b>	<b>R\$ 30.419,76</b>
4.1.1	ED-48200	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	SETOP	m2	339,090	R\$ 71,92	R\$ 89,71	R\$ 24.387,35	R\$ 30.419,76
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>R\$ 7.208,89</b>	<b>R\$ 8.993,24</b>
<b>5.1</b>	<b>ALVENARIA</b>							<b>R\$ 7.208,89</b>	<b>R\$ 8.993,24</b>
5.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	151,990	R\$ 5,29	R\$ 6,60	R\$ 804,03	R\$ 1.003,13
5.1.2	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	SETOP	m2	151,990	R\$ 42,14	R\$ 52,57	R\$ 6.404,86	R\$ 7.990,11
<b>6</b>	<b>PORTÃO</b>							<b>R\$ 2.236,08</b>	<b>R\$ 2.789,30</b>
6.1	ED-13888	PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E	SETOP	m2	4,200	R\$ 532,40	R\$ 664,12	R\$ 2.236,08	R\$ 2.789,30



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RUA ALTINA DORNELAS DA SILVA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) . CAPUTIRA/MG CEP: 36995-000	<b>DATA :</b>	20/05/2026	<b>BDI :</b>	24,74%
DESCRIÇÃO:	Construção de gavetas mortuárias - Resolução SEGOV 14/2024	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	RUA ALTINA DORNELAS DA SILVA (CEMITÉRIO MUNICIPAL) . CAPUTIRA/MG CEP: 36995-000	ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Caputira – MG	SETOP	2026/01 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
UNIDADES:	327.51m <sup>2</sup>	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 644,14	SUDECAP	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	ED-13888	ROLDANAS							
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 41.840,57</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 169.122,31</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 210.962,88</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ GILSON MOREIRA - Engenheiro Civil - CREA 247.171/D

\_\_\_\_\_  
 Edgar Geraldo de Araújo - PREFEITO MUNICIPAL