



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 959562/2025	Nº TransfereGOV 1093699-93	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação de quadra poliesportiva.			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG	MUNICÍPIO / UF CAPUTIRA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG									404.065,40	
1.			Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG					-	404.065,40	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	31.047,68	
1.1.1.	Composição	ADM1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	23.388,71	BDI 1	28.740,05	28.740,04	RA
1.1.2.	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.179,41	BDI 1	1.449,26	1.449,26	RA
1.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,29	66,52	BDI 1	81,74	187,18	RA
1.1.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,58	119,26	BDI 1	146,55	671,20	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	24.003,12	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	16,73	98,41	BDI 1	120,93	2.023,16	RA
1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	37,18	8,80	BDI 1	10,81	401,92	RA
1.2.3.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	132,00	133,03	BDI 1	163,47	21.578,04	RA
1.3.			FUNDAÇÃO PILARES CONCRETO					-	45.714,82	
1.3.1.	SICOR	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	51,48	80,50	BDI 1	98,92	5.092,40	RA
1.3.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	37,18	44,09	BDI 1	54,18	2.014,41	RA
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	786,61	14,09	BDI 1	17,31	13.616,22	RA
1.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	176,63	21,37	BDI 1	26,26	4.638,30	RA
1.3.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,73	742,66	BDI 1	912,58	16.180,04	RA
1.3.6.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,60	68,11	BDI 1	83,69	2.393,53	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 959562/2025	Nº TransfereGOV 1093699-93	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA	Apelido do Empreendimento Reforma e ampliação de quadra poliesportiva.			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG	Município / UF CAPUTIRA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG										
									404.065,40	
1.3.7.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,43	1.012,94	BDI 1	1.244,70	1.779,92	RA
1.4.			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA					-	218.840,01	
1.4.1.	SICOR	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO	Kg	6.020,70	23,29	BDI 1	28,62	172.312,43	RA
1.4.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	553,91	57,92	BDI 1	71,17	39.421,77	RA
1.4.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58,46	98,92	BDI 1	121,55	7.105,81	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL					-	4.175,94	
1.5.1.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	30,40	74,54	BDI 1	91,59	2.784,34	RA
1.5.2.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	141,56	BDI 1	173,95	1.391,60	RA
1.6.			RECOPOSIÇÃO PISO QUADRA					-	13.576,97	
1.6.1.	SICOR	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	2,78	211,32	BDI 1	259,67	721,88	RA
1.6.2.	SICOR	ED-29582	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2	18,59	29,90	BDI 1	36,74	683,00	RA
1.6.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	3,71	643,58	BDI 1	790,83	2.933,98	RA
1.6.4.	SICOR	ED-50619	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	m2	496,94	15,13	BDI 1	18,59	9.238,11	RA
1.7.			PINTURA PISO QUADRA E PAREDE					-	54.138,65	
1.7.1.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	193,06	13,48	BDI 1	16,56	3.197,07	RA
1.7.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	496,94	82,22	BDI 1	101,03	50.205,85	RA
1.7.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	119,05	5,03	BDI 1	6,18	735,73	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	12.568,21	
1.8.1.	SICOR	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	2,00	3.047,48	BDI 1	3.744,74	7.489,48	RA
1.8.2.	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	496,94	8,32	BDI 1	10,22	5.078,73	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 959562/2025	Nº TransfereGOV 1093699-93	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação de quadra poliesportiva.			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG	MUNICÍPIO / UF CAPUTIRA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva no Município de Caputira/MG									404.065,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPUTIRA
Local

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ GILSON MOREIRA
CREA/CAU: 247.171/D
ART/RRT: Nº MG20264853476

RECURSO
↓