PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

CNPJ: 18.392.522/0001-41
Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 - Centro - Lajinha/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - ITEM 01

PREFEITURA: LAJINHA/MG	**DATA:**
OBRA: Execução de obras de pavimentação em blocos de concreto intertravados retangulares, compreendendo serviços de terraplenagem, regularização e compactação de subleito, execução de base, assentamento de piso intertravado, meio-fio, drenagem superficial e demais intervenções necessárias para melhoria das condições de mobilidade, acessibilidade e segurança viária da via pública.	**terça-feira, 10 de novembro de 2026**
LOCAL: Rua Irene Leite Ribeiro, bairro Areado, Município de Lajinha/MG - CEP: 36980-000	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - JULHO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO SICRO-MINAS GERAIS - JULHO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO - ISS=5%	**( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES	**BDI: 29,44%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS					
1.0		**OBRAS VIÁRIAS**					
1.1	ED-50275 SEINFRA	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID.	27,00	R$ 88,72	R$ 114,84	R$ 3.100,68
1.2	4413986 SICRO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	1604,56	R$ 0,08	R$ 0,10	R$ 160,46
1.3	ED-8916 SEINFRA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	1358,10	R$ 115,43	R$ 149,41	R$ 202.913,72
1.4	ED-7423 SEINFRA	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TxKM	1254,88	R$ 1,57	R$ 2,03	R$ 2.547,41
		SUBTOTAL					**R$ 208.722,27**
2.0		**OBRAS COMPLEMENTARES**					
2.1	ED-51140 SEINFRA	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - **(INCLUSO MEIO-FIO DE TRAVAMENTO)**	M	557,67	R$ 100,11	R$ 129,58	R$ 72.262,88
		SUBTOTAL					**R$ 72.262,88**
3.0		**DRENAGEM SUPERFICIAL**					
3.1	ED-14762 SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - **(CORRESPONDENTE À SARJETA COM LARGURA DE 30CM)**	M	535,01	R$ 27,89	R$ 36,10	R$ 19.313,86
		SUBTOTAL					**R$ 19.313,86**
4.0		**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					
4.1	5213572 SICRO	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,13	R$ 477,45	R$ 618,01	R$ 698,35
4.2	5216111 SICRO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID.	3,00	R$ 155,24	R$ 200,94	R$ 602,82
		SUBTOTAL					**R$ 1.301,17**
						TOTAL GERAL DA OBRA	**R$ 301.600,18**

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Dados: 2026.11.11 07:55:18 -03'00'

Lucas Henrique da Silva Paiva - CREA-MG: 226.732/D

RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Assinado de forma digital por RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Dados: 2026.11.11 07:55:30 -03'00'

Renato Cardoso de Laia - Prefeito Municipal