

MEMORAIL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ/MG		CNPJ: 18.392.548/0001-90
OBRA: CONTRUÇÃO DE PONTE DE 4,40M X 4,20M EM CONCRETO		segunda-feira, 14 de abril de 2025
ENDEREÇO: Córrego Mata Fria - Zona Rural - Chale/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA / DER-MG - 01/2025 - COM DESONERAÇÃO		() DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES		BDI: 29,28%

ITEM	Fonte	Código	Descrição
1			Serviços Iniciais
1.1	SEINFRA	ED-48459	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demãos, afixada em local visível da obra
1.3	SEINFRA	ED-17989	Locação de obra com gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m conforme projetos
2			Infraestrutura
2.1	SEINFRA	ED-51116	Escavação mecânica de valas com profundidade maior que 1,5m e menor ou igual 3,0m, inclusive carga em caminhão conforme cotas dos projetos
2.2	SEINFRA	ED-29190	Compactação mecânica de aterro com rolo vibratório a 100% do Proctor Normal, inclusive espalhamento conforme cotas dos projetos
2.3	SEINFRA	ED-49730	Cravação de estaca pré-moldada de concreto, dimensão (20x20)cm, compressão admissível de 50t, inclusive fornecimento de estaca, exclusive emenda conforme cotas dos projetos
2.4	SEINFRA	ED-49647	Fôrma e desforma de compensado plastificado, esp. 12mm, conforme cotas dos projetos
2.5	SEINFRA	ED-48298	Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60, inclusive espaçador conforme projeto estrutural
2.6	SEINFRA	ED-49638	Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 25MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento conforme projeto estrutural
2.7	SEINFRA	MATED-12863	Tubo de concreto armado colocado para junção da estaca e fundação
3			Serviços Finais
3.1	SEINFRA	ED-32060	Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura, diâmetro de 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisão vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura nas laterais da ponte
3.2	SEINFRA	ED-48329	Base solvente em postes ou tubulações, com diâmetro menores que 3.1/2" (88,9mm), com duas (2) demãos, inclusive preparação da superfície com lixamento no guarda corpo da ponte
3.3	SEINFRA	MATED-50028	Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75mm) para dreno da laje da ponte
3.4	SEINFRA	ED-50266	Após o término da obra, executar a limpeza final para sua entrega

ZAIRE LAGE B. NETO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG: 147.388/D

SEBASTIÃO RODRIGUES - PREFEITO MUNICIPAL