

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ/MG	CNPJ: 66.232.547/0001-20
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BSTC D = 100 DUPLO	quarta-feira, 4 de março de 2026
ENDEREÇO: CÔRREGO SANTANINHA - ZONA RURAL - CHALÉ/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 12/2025 E SICRO3 - 10/2025 - DESONERADA	() DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES	BDI: 25,00%

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1			SERVIÇOS INICIAIS
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA INSTALADA EM LOCAL VISIVEL DA OBRA.
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, CONFORME COTAS DE PROJETO.
1.3	73805	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.
2			INFRAESTRUTURA
2.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, CONFORME COTAS DE PROJETO.
2.2	104742	SINAPI	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR, CONFORME COTAS DE PROJETO.
2.3	2306090	SICRO3	ESTACA BROCA MANUAL D = 25CM - CONFECÇÃO, CONFORME COTAS DE PROJETO.
	804469	SICRO3	CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D = 100M PA1, INSTALADOS CONFORME COTAS DE PROJETO.
2.5	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, CONFORME COTAS DE PROJETO.
2.9	92876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM, CONFORME COTAS DE PROJETO.
2.11	92878	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM, CONFORME COTAS DE PROJETO.
2.13	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA - ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG: 226.732/D

SEBASTIÃO RODRIGUES - PREFEITO MUNICIPAL