ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência Apoio Técnico e Cooperação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
Secretaria De Obras, Viação e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE		**FOLHA Nº:**	**01/04.**	
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO		**DATA:**	**11/03/2024**	
LOCAL: AVENIDA ALVES DE BRITO - BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE; RUA CONTADOR ALBERTO FERREIRA - BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE; RUA B, RUA C E RUA D - BAIRRO IZADELFIA FERRAZ DE BRITO; RUA RAÍZES, RUA JACARANDÁ E RUA INDEPENDÊNCIA - BAIRRO ROMILDA RUAS; E RUA CASCALHO RICO - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG.		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO; SINAPI/MG - DEZEMBRO/2023 - DESONERADO.		**[ ]**	**DIRETA**	**[X] INDIRETA**
***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 15.**		**% ISS MUNICIPAL:**	**5,00%**	**BDI: 30,64%**

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.795,15**
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R$ 1.374,12	R$ 1.795,15	R$ 1.795,15
2.0			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**					**R$ 3.442,14**
2.1	SEINFRA	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R$ 526.965,54	R$ 688.427,78	R$ 3.442,14
3.0			**CALÇAMENTO**					**R$ 456.677,99**
3.1	SEINFRA	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m2	5.030,94	R$ 1,15	R$ 1,50	R$ 7.546,40
3.2	SEINFRA	RO-43333	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)	m2	431,32	R$ 0,46	R$ 0,60	R$ 258,79
3.3	SEINFRA	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m2	4.635,68	R$ 74,12	R$ 96,83	R$ 448.872,80
4.0			**DRENAGEM PLUVIAL**					**R$ 186.089,77**
4.1	SINAPI/MG	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.336,05	R$ 44,49	R$ 58,12	R$ 77.651,23
4.2	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1.471,75	R$ 56,40	R$ 73,68	R$ 108.438,54
5.0			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**R$ 43.864,87**
5.1	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	436,37	R$ 4,49	R$ 5,87	R$ 2.561,46
5.2	SEINFRA	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	m3	34,91	R$ 20,43	R$ 26,69	R$ 931,73
5.3	SEINFRA	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	436,37	R$ 67,27	R$ 87,88	R$ 38.347,76
5.4	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	un	4,00	R$ 387,31	R$ 505,98	R$ 2.023,92
			TOTAL GERAL DA OBRA					**R$ 691.869,92**

Márlon Silva Jardim
Engenheiro Civil – CREA/ES nº: 037352/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARLON SILVA JARDIM
Data: 11/03/2024 17:14:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gilson Coleta Barbosa
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON COLETA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO