

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: PRAÇA DE BICAS

LOCAL: PRAÇA - BAIRRO BICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE				
6.3	INSTALAÇÃO DE POSTE COLONIAL, PRETO, ALTURA 4,15 M, BASE 31X31 CM, GLOBO DE 30 CM, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	U				
CÓDIGO	MATERIAS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL	
MATED-11249	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: GROSSA)	M³	0,13100000	R\$ 108,26	R\$	14,18
MATED-11755	CABO ISOLADO EM PVC 450/ 750V - 70°C - BAIXA TENSÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 4,00 MM² ENCORDOAMENTO: CLASSE 2)	M	25,00000000	R\$ 1,40	R\$	35,00
MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E- 32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	KG	89,3000000	R\$ 0,77	R\$	68,76
MATED-11783	FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 1 SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,5MM2)	M	30,00000000	R\$ 0,99	R\$	29,70
MERCADO	POSTE FORTALEZA PT 241	U	1,0000000	R\$ 4.730,00	R\$	4.730,00
MATED-11947	REATOR PARA LÂMPADAS DE DESCARGA - VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - AFP (POTÊNCIA: 250 W TENSÃO: 220 V	U	1,0000000	R\$ 50,87	R\$	50,87
MATED-11950	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO (POTÊNCIA: 250 W TENSÃO: 220 V TIPO DE ROSCA: E-40)	U	1,0000000	R\$ 29,31	R\$	29,31
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2500000	R\$ 27,80	R\$	145,95
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3600000	R\$ 27,45	R\$	92,23
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2800000	R\$ 19,76	R\$	124,09
					R\$	5.320,10
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE				
6.4	INSTALAÇÃO DE SPOT DE EMBUTIR NO SOLO COM GRADE PARA 1 LÂMPADA PAR38 PRETO					
CÓDIGO	MATERIAS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL	
MATED-11249	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: GROSSA)	M³	0,13100000	R\$ 108,26	R\$	14,18
MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E- 32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	KG	0,5000000	R\$ 0,77	R\$	0,39
MERCADO	SPOT DE EMBUTIR NO SOLO COM GRADE PARA 1 LÂMPADA PAR 38 PRETO	U	1,0000000	R\$ 174,34	R\$	174,34
MATED-11947	LAMPADA LED PAR38 14W BIVOLT LUZ AMARELA 1200 LUMENS	U	1,0000000	R\$ 35,62	R\$	35,62
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 27,80	R\$	55,60
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 27,45	R\$	27,45

ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	19,76	R\$	19,76
						R\$	327,34
OBS: AS COMPOSIÇÕES DOS DE MAIS ITENS ESTÃO DISPONIBILIZADAS NO RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS SEINFRA - REGIÃO LESTE S/ DESONERAÇÃO							