



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA

PLANILHA ORÇAMENTARIA - QUADRA DO QUEROSENE

REFERÊNCIA:		SEINFRA - 01/2026 S/ DESONERAÇÃO / SINAPI 01/2026 S/ DESONERAÇÃO			BDI = 27,50		
ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.206,72	R\$ 1.538,57	R\$ 1.538,57
2.0 PREPARO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.1	ED-49166	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	UN	8,00	R\$ 242,93	R\$ 309,74	R\$ 2.477,92
2.2	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 9,09	R\$ 11,59	R\$ 1.159,00
3.0 REFORMA DAS MURETAS							
3.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	100,00	R\$ 5,03	R\$ 6,41	R\$ 641,00
3.2	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	100,00	R\$ 17,59	R\$ 22,43	R\$ 2.243,00
4.0 ILUMINAÇÃO							
4.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 20,92	R\$ 26,67	R\$ 8.001,00
4.2	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	R\$ 10,73	R\$ 13,68	R\$ 4.104,00
4.3	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	4,00	R\$ 303,43	R\$ 386,87	R\$ 1.547,48
4.4	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 2.717,97	R\$ 3.465,41	R\$ 3.465,41
4.5	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	R\$ 28,24	R\$ 36,01	R\$ 36,01
4.6	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM TUBO GALVANIZADO, ALTURA DE 4,00 METROS, COM 02 BRAÇOS, INCLUSIVE LUMÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	8,00	R\$ 1.146,81	R\$ 1.462,18	R\$ 11.697,44
5.0 PINTURA E ARTEFATOS							
5.1	ED-50461	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M²	781,20	R\$ 14,11	R\$ 17,99	R\$ 14.053,79
5.2	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	M²	100,00	R\$ 6,19	R\$ 7,89	R\$ 789,00
5.3	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	465,00	R\$ 61,37	R\$ 78,25	R\$ 36.386,25
5.4	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	2,00	R\$ 3.052,15	R\$ 3.891,49	R\$ 7.782,98
5.5	ED-14802	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	150,00	R\$ 31,11	R\$ 39,67	R\$ 5.950,50
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%			R\$ 101.873,35	R\$ 6.112,40
						TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 107.985,75
						AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA	
						PREFEITO MUNICIPAL	