



COMPOSIÇÃO							DOC Nº:	03/04
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS CNPJ: 18.404.749/0001-60							DATA:	11/09/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE ANEXA E INTEGRANTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO							REVISÃO:	002
LOCAL: RUA DR. JOSINO ABRANTES, Nº S/N - BAIRRO SÃO VICENTE - CEP: 39880-000 - ÁGUAS FORMOSAS / MG								
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA (COM DESONERAÇÃO): SEINFRA/MG-ABRIL/2025 SICRO/MG-ABRIL/2025 SINAPI/MG-AGOSTO/2025 ORSE-JULHO/2025-I								
*DEMONSTRATIVO DE BDI CONFORME O ACÓRDÃO 2628/2021								
TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONSUMO	CORREÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE ANEXA E INTEGRANTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO								
CP-001		COMPOSIÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 340 KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE CAIXA PARA MEDIDOR, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	CJ			R\$	22.779,84
C	ED-20597	SEINFRA-MG	ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F9, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 266,1KV A ATÉ 304KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,0000	1,0000	R\$ 15.333,98	R\$ 15.333,98
C	ED-49208	SEINFRA-MG	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-10, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,0000	1,0000	R\$ 3.548,67	R\$ 3.548,67
C	ED-34507	SEINFRA-MG	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 300A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	1,0000	1,0000	R\$ 1.438,04	R\$ 1.438,04
C	ED-34506	SEINFRA-MG	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 250A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	2,0000	1,0000	R\$ 589,92	R\$ 1.179,84
I	MATED-19556	SEINFRA-MG	BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO)APLICAÇÃO: BARRAMENTO)	KG	11,6972	1,0000	R\$ 104,88	R\$ 1.226,80
MO	ED-50373	SEINFRA-MG	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,0000	1,0000	R\$ 28,99	R\$ 28,99
MO	ED-50362	SEINFRA-MG	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	1,0000	1,0000	R\$ 23,52	R\$ 23,52
CP-002		COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CONECTOR ATERRINSERT PARA SPDA	UN			R\$	51,27
I	COT-001	COTAÇÃO	CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12	UN	1,0000	1,0000	R\$ 44,95	R\$ 44,95
MO	ED-50373	SEINFRA-MG	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,2000	1,0000	R\$ 28,99	R\$ 5,80
MO	ED-50362	SEINFRA-MG	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	0,0220	1,0000	R\$ 23,52	R\$ 0,52

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MOURÃO
RNP 141969358-1 | CREA-MG 256502

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
CNPJ: 18.404.749/0001-60