



CISMEM
CONSÓRCIO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Águas Formosas/MG	REFERÊNCIAS DE PREÇOS:	Planilha Referência	Data Base
Projeto: Pavimentação em PARALELEPÍEDO, Estradas vicinais, ladeira Lajedinho, Coordenadas: Inicial 16°54'24.67"S, 40°58'33.82"O, Final 16°54'30.81"S, 40°58'27.27"O, Águas Formosas-MG			
Responsável Técnico: Chrystian Silva Andrade		SINAPI	dez/24
Nº CREA/CAU: BA 50.815/D MG		SEINFRA-MG	jan/25
BDI: 25,14% ISS: 5%			
Data: 07/05/2025			

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 3.594,06	-	4.497,61	
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R\$ 1.179,54	1.179,54	1.476,08	1.476,08
1.2	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,02	R\$ 120.725,97	2.414,52	151.076,48	3.021,53
2.0		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO			R\$ 153.051,15		R\$ 191.486,46	
2.1	SINAPI-100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.161,49	R\$ 1,95	2.264,91	2,44	2.834,04
2.2	ED-50412	PARALELEPÍEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M³	1.161,49	R\$ 44,66	51.872,23	55,89	64.915,78
2.3	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	489,36	R\$ 93,30	45.657,29	116,76	57.137,67
2.4	ED-14762	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	400,89	R\$ 46,56	18.665,44	58,27	23.359,86
2.5	SINAPI-93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.217,38	R\$ 1,80	34.591,28	2,25	43.239,11
TOTAL					S/ BDI	156.645,21	C/ BDI	195.984,07

PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS

ENGENHEIRO CIVIL