PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Avenida Luiz Boali Porto Salman, 230, Centro - CEP 39.802-000
e-mail:planejamento@teofilootoni.mg.gov.br

PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO BELVEDERE
LOCALIDADE: RUA CONGONHAS NO BAIRRO BELVEDERE
DATA: 04/05/2026

TABELAS COM DESONERAÇÃO SINAPI FEV/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNIT. COM BDI (26,26%)	PREÇO TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	375,05	473,54	3.068,54
2	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**						
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	619,34	2,84	3,59	2223,43
2.2	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	54,50	171,42	216,43	11795,85
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m³xKM	1128,19	2,61	3,30	3723,03
2.4	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	54,50	4,07	5,14	280,14
2.5	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	619,34	6,07	7,66	4744,14
2.6	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	619,34	17,11	21,60	13377,74
2.7	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	126,00	163,25	206,12	25971,12
2.8	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	88,66	58,51	73,87	6549,31
2.9	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	46,20	104,10	131,44	6072,53
2.10	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	30,00	55,13	69,61	2088,30
3	**PARQUINHO INFANTIL**						

3.1	COTAÇÃO - 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASA DO TARZAN COMPLETA, ÁREA DO PLAYGROUND 7,50M DE COMPRIMENTO X 5,50M DE LARGURA X 3,20M DE ALTURA.	und.	1,00	24420,00	24.420,00	24420,00
3.4	ED-15447	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	und.	4,00	240,76	303,98	1215,92
		ORÇAMENTO					**COM BDI**
		TOTAL					**105.530,05**

Ass. Téc. Resp. Orçamento:

Samuel Isaac Rodrigues Da Silva -
Engenheiro Civil - CREA-MG 224815

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMUEL ISAAC RODRIGUES DA SILVA
Data: 12/08/2026 14:44:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ass. Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura:

Jose Nelson Sobrinho
Secretário Mun. de Obras e Infraestrutura