PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - META 02

PREFEITURA: NOVO CRUZEIRO-MG	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CONTENÇÃO EM GABIÃO	**DATA: 08/06/2026**
LOCAL: RUA SANTA CHÁCARA, SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO ABRIL 2026	**( ) DIRETA** / **(x) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Mês	**BDI 23,38%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					**7.589,27**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	377,85	466,19	2.097,86
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	21,46	78,37	96,69	2.074,97
1.3	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	980,00	1.209,12	2.418,24
1.4	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	644,00	1,26	1,55	998,20
2		**MOVIMENTO DE TERRA**					**49.994,51**
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	111,16	98,41	121,42	13.497,05
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	333,92	88,59	109,30	36.497,46
3		**MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO**					**308.184,92**
3.1	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M2	85,84	332,53	410,28	35.218,44
3.2	92746	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	214,60	750,65	926,15	198.751,79
3.3	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3xKM	41.460,72	1,45	1,79	74.214,69
4.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**16.260,10**
4.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,20	24.788,99	30.584,66	6.116,93
4.2	93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,79	10.406,43	12.839,45	10.143,17
5.0		**RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO**					**7.093,96**
5.1	105735	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5,58	282,21	348,19	1.942,90
5.2	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	27,92	96,06	118,52	3.309,08
5.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,61	68,53	84,55	1.573,48
5.4	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3xKM	150,00	1,45	1,79	268,50

TOTAL GERAL DA OBRA	**389.122,76**

WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622 Assinado de forma digital por WESLEY DA SILVA ESTEVES:12899556622 Dados: 2026.07.09 12:05:13 -03'00'

Wesley da Silva Esteves - Engenheiro Civil

CREA 240.641/D

VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673 Assinado de forma digital por VIVIANE BARBOSA PENA:05739618673 Dados: 2026.07.09 11:43:26 -03'00'

Viviane Barbosa Pena - Prefeita Municipal