



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO

CNPJ : 18.404.889/0001-38
AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 172, CENTRO

Página 1 de 4

Termo de Homologação

Nº. Processo : 26 / 2026

Modalidade: Concorrência

Nº.Modalidade: 3

Data: 15/04/26

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO NA RUA ONÉZIO DE CARVALHO E RUA MANOEL TOMÉ, NO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG

JEFERSON BATISTA DE SOUZA, SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS., no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologa-lo, na forma a seguir:

Fornecedor: FERRAZ ENGENHARIA LTDA					
Lote:	LOTE 01 ONÉZIO DE CARVALHO				
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	2,8800	metro	41548 - 1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20260318) (Obra)	620,7139	1787,66
002	9,0000	metro	41549 - 1.2 - EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCL IMOBILIARIO(20260318) (Obra)	939,4727	8455,25
003	11,5400	metro	41550 - 2.1.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024(20260318) (Obra)	90,4912	1044,27
004	61,0900	metro	41551 - 2.2.1 - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020(20260318) (Obra)	37,4587	2288,35
005	34,6200	metro	41552 - 2.3.1 - GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO DE TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC NA ESPESSURA = 0,30 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)(20260318) (Obra)	407,4033	14104,30
006	80,7800	metro	41553 - 2.3.2 - MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024(20260318) (Obra)	1194,1459	96463,11
007	104,4400	metro	41554 - 2.3.3 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (20260318) (Obra)	27,9642	2920,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO

CNPJ : 18.404.889/0001-38

AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 172, CENTRO

Página 2 de 4

008	5193,0000	metro	41555 - 2.3.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20260318) (Obra)	2,6756	13894,39
009	14436,5400	metro	41556 - 2.3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20260318) (Obra)	0,7188	10376,98
010	331,3100	metro	41557 - 2.4.1 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023(20260318) (Obra)	102,8616	34079,08
011	331,3100	metro	41558 - 2.4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20260318) (Obra)	2,6756	886,45
012	331,3100	metro	41559 - 2.4.3 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024(20260318) (Obra)	15,4547	5120,30
013	24,0000	hora	41560 - 3.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260318) (Obra)	162,5440	3901,06
014	80,0000	hora	41561 - 3.2 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260318) (Obra)	84,0924	6727,39
Valor Total Lote:				202.049,17	
Lote:	LOTE 02 MANOEL TOMÉ				
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	2,8800	metro	41695 - 1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20260204) (Obra)	620,4000	1786,75
002	12,0000	metro	41696 - 1.2 - EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCL IMOBILIARIO(20260204) (Obra)	940,2798	11283,36
003	29,8800	metro	41697 - 1.3 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024(20260204) (Obra)	90,6000	2707,13
004	0,3900	hora	41698 - 2.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260204) (Obra)	25955,6700	10122,71
005	1,9700	hora	41699 - 2.2 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260204) (Obra)	13325,9200	26252,06
006	352,7500	metro	41700 - 3.1 - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020(20260204) (Obra)	37,5200	13235,18
007	7055,0000	metro	41701 - 3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20260204) (Obra)	2,6800	18907,40
008	1304,1100	metro	41702 - 3.3 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023(20260204) (Obra)	85,7500	111827,43
009	1304,1100	metro	41703 - 3.4 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019(20260204) (Obra)	8,3100	10837,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO

CNPJ : 18.404.889/0001-38

AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 172, CENTRO

Página 3 de 4

010	54,2400	metro	41704 - 4.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017(20260204) (Obra)	267,5700	14513,00
011	1627,2000	metro	41705 - 4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20260204) (Obra)	2,6800	4360,90
012	4523,6200	metro	41706 - 4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20260204) (Obra)	0,7200	3257,01
013	345,8000	metro	41707 - 4.4 - MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024(20260204) (Obra)	1137,3400	393292,17
014	864,5000	metro	41708 - 4.5 - TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM (20260204) (Obra)	77,6500	67128,43
015	10374,0000	metro	41709 - 4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20260204) (Obra)	2,6800	27802,32
016	28839,7200	metro	41710 - 4.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20260204) (Obra)	0,7200	20764,60
017	1888,3200	metro	41711 - 4.8 - GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO (20260204) (Obra)	57,3600	108314,04
018	1378,2200	metro	41712 - 4.9 - MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M (20260204) (Obra)	28,3000	39003,63
019	390,0895	metro	41713 - 4.10 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021(20260204) (Obra)	33,4000	13028,99
020	23,4800	metro	41714 - 5.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019(20260204) (Obra)	1,8000	42,26
021	13,2800	metro	41715 - 5.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016(20260204) (Obra)	79,8000	1059,74
022	23,4800	metro	41716 - 5.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022(20260204) (Obra)	122,5000	2876,30
023	7,0000	unidade	41717 - 6.1 - CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M(20260204) (Obra)	191,8000	1342,60
024	45,0300	metro	41718 - 6.2 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021(20260204) (Obra)	80,8000	3638,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO

CNPJ : 18.404.889/0001-38
AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 172, CENTRO

Página 4 de 4

025	99,7900	metro	41719 - 7.1 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018(20260204) (Obra)	16,7000	1666,49
026	151,1900	metro	41720 - 7.2 - REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024(20260204) (Obra)	4,8000	725,71
Valor Total Lote:				909.775,78	
Valor Total:				1.111.824,95	

JEFERSON BATISTA DE SOUZA
SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS.