

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN		55,34	57,89
SINAPI-I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	1	12,34	12,34
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	26,51	28,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	32,13	34,11
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	6,09	6,09
Composição	02	PORTA DE MADEIRA DE 25MM, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO	M2		974,31	999,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6877218	23,58	24,88
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4334772	34,90	37,14
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8	0,07	0,07
SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	19,8	0,07	0,07
SINAPI-I	34745	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	M2	1	138,88	138,88
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	22,89	22,89
SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	162,59	165,49
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	500,24	516,39
Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		21.965,02	23.706,55
SINAPI-I	40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	0,54545455	22.956,54	24.776,70
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,09090909	8.656,33	9.342,66

26 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico: LÍVIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 83.170/D

LIVIO PEREIRA
DE
OLIVEIRA:02723
511642

Assinado de forma
digital por LIVIO
PEREIRA DE
OLIVEIRA:02723511642
Dados: 2026.05.26
14:53:29 -03'00'