



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 2/2026**, Processo Administrativo nº **23/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção de unidade escolar de educação infantil creche pré-escolar, tipo 2, padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do Programa ProInfância, referente à Operação nº 1101791-44, cadastrada no Transferegov sob nº 9792212025, a ser implantada no município de Santa Maria do Suaçuí,

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
FORTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 59.292.575/0001-78 ENGFRANCISCOL@YAHOO.COM.BR - (38) 99196-7337	3.481.336,50	3.470.000,00	11.336,50 Proveito (0,33%)
Totais	3.481.336,50	3.470.000,00	11.336,50 Proveito (0,33%)

Detalhes

ELIAS SILVEIRA GODINHO na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: FORTE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 59.292.575/0001-78

Lote 1

Data/Hora da Adjudicação - 06/05/2026 14:03:20

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção de unidade escolar de educação infantil creche pré-escolar, tipo 2, padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do Programa ProInfância, referente à Operação nº 1101791-44, cadastrada no Transferegov sob nº 9792212025, a ser implantada no município de Santa Maria do Suaçuí,

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF032022PS20260330	10,00	M2	628,44	6.284,40
1.2 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF03202420260330	99,00	M2	104,93	10.388,07
1.3 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO. AF03202603260330	1,00	UN	2.591,78	2.591,78



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

1.4 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO20260330	1,00	UN	3.858,91	3.858,91
1.5 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF03202420260330	127,78	M	87,84	11.224,20
1.6 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS NAO INCLUI MOBILIZACAODESMOBILIZACAO20260330	8,00	MES	1.524,60	12.196,80
1.7 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO NAO INCLUI MOBILIZACAODESMOBILIZACAO20260330	8,00	MES	1.242,95	9.943,60
1.8 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO NAO INCLUI MOBILIZACAODESMOBILIZACAO20260330	8,00	MES	1.846,48	14.771,84
1.9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 220260330	1,00	UN	461.309,00	461.309,00
2.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF03202420260330	1.575,00	M2	0,88	1.386,00
2.2 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF08202320260330	158,44	M3	89,00	14.101,16
2.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS. AF01202420260330	250,58	M3	116,26	29.132,43
2.4 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M ACERTO DO SOLO NATURAL. AF08202020260330	107,09	M2	3,93	420,86
2.5 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF08202320260330	210,86	M3	16,61	3.502,38
3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS. AF01202420260330	15,68	M3	116,26	1.822,96
3.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M ACERTO DO SOLO NATURAL. AF08202020260330	13,37	M2	3,93	52,54
3.3 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF08202320260330	11,42	M3	16,61	189,69
4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS. AF01202420260330	3,65	M3	116,26	424,35
4.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M ACERTO DO SOLO NATURAL. AF08202020260330	4,84	M2	3,93	19,02



4.3 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF08202320260330	1,23	M3	16,61	20,43
5.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF01202420260330	46,65	M2	54,91	2.561,55
5.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01202420260330	131,71	M2	99,65	13.124,90
5.3 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	317,20	KG	19,25	6.106,10
5.4 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	41,25	KG	17,74	731,78
5.5 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	366,94	KG	15,79	5.793,98
5.6 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	225,00	KG	13,35	3.003,75
5.7 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	134,38	KG	20,99	2.820,64
5.8 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01202420260330	15,55	M3	984,70	15.312,09
6.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF01202420260330	60,44	M2	54,91	3.318,76
6.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF01202420260330	3,89	M3	1.098,63	4.273,67
6.3 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01202420260330	349,55	M2	99,65	34.832,66
6.4 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	660,10	KG	17,74	11.710,17
6.5 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	113,60	KG	15,79	1.793,74
6.6 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	26,41	KG	13,35	352,57
6.7 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	356,91	KG	24,96	8.908,47



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

6.8 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01202420260330	24,18	M3	943,18	22.806,09
7.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. AF01202020260330	35,00	M	77,99	2.729,65
7.2 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF05202120260330	5,00	UN	21,65	108,25
7.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF01202420260330	4,84	M2	54,91	265,76
7.4 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01202420260330	4,40	M2	164,88	725,47
7.5 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	116,61	KG	17,44	2.033,68
7.6 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	83,78	KG	13,35	1.118,46
7.7 - ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	13,87	KG	12,49	173,24
7.8 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	13,08	KG	24,96	326,48
7.9 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01202420260330	2,42	M3	943,18	2.282,50
8.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. AF01202020260330	17,50	M	77,99	1.364,82
8.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF01202420260330	1,25	M2	54,91	68,64
8.3 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01202420260330	5,00	M2	164,88	824,40
8.4 - ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF08202220260330	10,19	KG	20,21	205,94
8.5 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01202420260330	0,63	M3	943,18	594,20
9.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF01202420260330	13,25	M2	54,91	727,56
9.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01202420260330	44,97	M2	122,07	5.489,49



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

9.3 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF01202420260330	84,20	KG	17,74	1.493,71
9.4 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01202420260330	3,64	M3	943,18	3.433,18
10.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF09202020260330	333,34	M2	62,38	20.793,75
10.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	839,33	KG	13,64	11.448,46
10.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	312,88	KG	11,40	3.566,83
10.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	450,22	KG	17,53	7.892,36
10.5 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF022022PS20260330	18,25	M3	849,88	15.510,31
11.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF09202020260330	344,10	M2	62,38	21.464,96
11.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	675,91	KG	15,33	10.361,70
11.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	9,64	KG	13,64	131,49
11.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	365,31	KG	17,53	6.403,88
11.5 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF022022PS20260330	24,55	M3	851,78	20.911,20
12.1 - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 0200 CM. AF03202420260330	124,12	M	39,10	4.853,09
13.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF09202020260330	18,00	M2	62,38	1.122,84
13.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	43,92	KG	15,33	673,29
13.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	13,66	KG	17,53	239,46



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

13.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF022022PS20260330	0,76	M3	849,88	645,91
14.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF09202020260330	19,24	M2	62,38	1.200,19
14.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	15,26	KG	16,43	250,72
14.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	19,45	KG	15,33	298,17
14.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	28,01	KG	13,64	382,06
14.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	17,06	KG	17,53	299,06
14.6 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF022022PS20260330	1,23	M3	851,78	1.047,69
15.1 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF022022PS20260330	9.693,31	KG	15,65	151.700,30
16.1 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF09202120260330	783,72	M2	4,14	3.244,60
16.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 05 CM0. AF01202420260330	39,19	M3	317,96	12.460,85
16.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF09202120260330	783,72	M2	3,88	3.040,83
16.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF08202220260330	54,86	M3	943,99	51.787,29
17.1 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF09202120260330	254,80	M2	4,14	1.054,87
17.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 05 CM0. AF01202420260330	12,74	M3	317,96	4.050,81
17.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF09202120260330	254,80	M2	3,88	988,62
17.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF08202220260330	17,84	M3	943,99	16.840,78



18.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO COBOGÓ DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF05202020260330	6,10	M2	304,00	1.854,40
19.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12202120260330	572,77	M2	71,86	41.159,25
19.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12202120260330	1.038,00	M2	115,54	119.930,52
19.3 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ESPESSURA 14 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12202120260330	564,11	M2	96,11	54.216,61
19.4 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM ESPESSURA 10CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF05202020260330	9,72	M2	166,70	1.620,32
19.5 - FIXAÇÃO ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF03202420260330	311,80	M	34,63	10.797,63
20.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM ESPESSURA 14 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12202120260330	62,95	M2	96,11	6.050,12
21.1 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF01202120260330	8,06	M2	843,76	6.800,71
21.2 - INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U20260330	7,20	M2	428,56	3.085,63
21.3 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF072023PS20260330	3,60	M2	75,58	272,09
22.1 - PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	6,00	UN	1.296,36	7.778,16
22.2 - PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM ESPESSURA DE 3CM, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	3,00	UN	2.565,96	7.697,88
22.3 - PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	6,00	UN	1.420,66	8.523,96
22.4 - PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	3,00	UN	1.420,66	4.261,98



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

22.5 - PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM ESPESSURA DE 3CM, PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	5,00	UN	2.565,96	12.829,80
22.6 - PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES20260330	4,00	UN	1.309,00	5.236,00
22.7 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE20260330	1,80	M2	211,00	379,80
23.1 - TARJETA TIPO LIVREOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF12201920260330	4,00	UN	112,30	449,20
23.2 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	8,00	UN	420,00	3.360,00
23.3 - CHAPA METÁLICA ALUMÍNIO 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS20260330	12,80	M2	268,26	3.433,73
24.1 - PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	1,00	UN	1.114,94	1.114,94
24.2 - PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	1,68	M2	851,54	1.430,59
24.3 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	3,36	M2	851,54	2.861,17
24.4 - PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	83,48	M2	619,75	51.736,73
24.5 - PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	2,04	M2	851,54	1.737,14
25.1 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	0,88	M2	812,10	714,65
25.2 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	2,15	M2	812,10	1.746,01
25.3 - JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	1,61	M2	871,47	1.403,07



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

25.4 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	2,73	M2	812,10	2.217,03
25.5 - JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	2,16	M2	871,47	1.882,38
25.6 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	1,05	M2	812,10	852,71
25.7 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	12,60	M2	812,10	10.232,46
25.8 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	8,40	M2	812,10	6.821,64
25.9 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	6,30	M2	812,10	5.116,23
25.10 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	1,05	M2	812,10	852,71
25.11 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	5,25	M2	812,10	4.263,53
25.12 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	4,20	M2	812,10	3.410,82
25.13 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	16,80	M2	812,10	13.643,28
25.14 - JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	2,72	M2	871,47	2.370,40
25.15 - TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	10,28	M2	267,24	2.747,23
26.1 - PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO20260330	1,00	M2	921,28	921,28
27.1 - PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	3,08	M2	956,30	2.945,40



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

27.2 - PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS20260330	2,94	M2	952,39	2.800,03
27.3 - FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO20260330	116,76	M2	928,00	108.353,28
27.4 - CERCAGRADIL H1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO20260330	71,89	M2	356,23	25.609,37
27.5 - P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA GRADIL, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	6,30	M2	1.449,00	9.128,70
27.6 - P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA GRADIL, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	4,00	M2	1.449,00	5.796,00
27.7 - P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA GRADIL, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	6,24	M2	1.449,00	9.041,76
28.1 - TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO PIR COM ESPESSURA DE 50 MM20260330	850,66	M2	211,45	179.872,06
28.2 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07201920260330	69,15	M	241,48	16.698,34
28.3 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM20260330	93,60	M	82,49	7.721,06
28.4 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM20260330	45,70	M	82,49	3.769,79
28.5 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM20260330	126,60	M	82,49	10.443,23
28.6 - PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO20260330	233,60	M	71,91	16.798,18
29.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS20260330	394,02	M2	52,14	20.544,20
29.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS20260330	125,46	M2	52,14	6.541,48
30.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF10202220260330	2.569,60	M2	6,36	16.342,66
30.2 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 17,5MM, COM TALISCAS. AF03202420260330	1.589,78	M2	43,60	69.314,41
30.3 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF08202220260330	979,82	M2	53,06	51.989,25



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

30.4 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E 5MM, SEM TALISCAS. AF03202420260330	1.024,77	M2	28,71	29.421,15
30.5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF022023PE20260330	456,39	M2	83,91	38.295,68
30.6 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES20260330	94,00	M2	82,39	7.744,66
30.7 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES20260330	4,60	M2	82,39	378,99
30.8 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES20260330	9,71	M2	82,39	800,01
30.9 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES20260330	4,92	M2	82,39	405,36
30.10 - RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA20260330	127,20	M	51,56	6.558,43
30.11 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF082023PS20260330	438,37	M2	90,66	39.742,62
30.12 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO20260330	259,43	M2	218,00	56.555,74
31.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF10202220260330	98,05	M2	6,36	623,60
31.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF08202220260330	98,05	M2	53,06	5.202,53
32.1 - CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO20260330	282,92	M2	53,95	15.263,53
32.2 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF09202020260330	375,34	M2	66,21	24.851,26
32.3 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF07202120260330	125,46	M2	66,89	8.392,02
32.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF022023PE20260330	42,90	M2	79,20	3.397,68
32.5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF022023PE20260330	148,95	M2	66,50	9.905,18



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

32.6 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM20260330	216,53	M2	250,00	54.132,50
32.7 - NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO20260330	216,53	M2	8,60	1.862,16
32.8 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF02202320260330	68,00	M	14,98	1.018,64
32.9 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF09202020260330	127,20	M	89,90	11.435,28
32.10 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF09202020260330	53,45	M	113,00	6.039,85
32.11 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM20260330	1,75	M2	113,00	197,75
32.12 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF05202120260330	37,42	M2	97,00	3.629,74
33.1 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF09202020260330	254,80	M2	63,00	16.052,40
33.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF10202220260330	27,74	M2	112,74	3.127,41
33.3 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA20260330	4,88	M2	248,59	1.213,12
33.4 - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA20260330	7,50	M2	248,59	1.864,43
33.5 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H 30 CM20260330	21,96	M3	265,00	5.819,40
33.6 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF07202420260330	344,81	M2	15,38	5.303,18
33.7 - GUIA MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF01202420260330	8,06	M	44,00	354,64
34.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF04202320260330	2.004,59	M2	23,00	46.105,57
34.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS20260330	1.902,96	M2	16,00	30.447,36
34.3 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF01202120260330	126,01	M2	23,00	2.898,23
34.4 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO20260330	12,72	M2	23,00	292,56
34.5 - PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI20260330	101,63	M2	174,00	17.683,62
34.6 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA POR DEMÃO. AF01202020260330	593,16	M2	34,00	20.167,44



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

35.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF04202320260330	442,55	M2	27,00	11.948,85
35.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF04202320260330	442,55	M2	19,20	8.496,96
36.1 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA POR DEMÃO. AF01202020260330	1.285,48	M2	20,00	25.709,60
37.1 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF03202420260330	98,05	M2	24,00	2.353,20
37.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF04202320260330	98,05	M2	16,20	1.588,41
38.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	27,60	M	13,50	372,60
38.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	166,90	M	29,00	4.840,10
38.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	81,05	M	37,00	2.998,85
38.4 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	11,00	M	36,00	396,00
38.5 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	134,60	M	59,00	7.941,40
38.6 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	54,55	M	82,00	4.473,10
38.7 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	6,00	UN	293,00	1.758,00
38.8 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	2,00	UN	412,00	824,00
38.9 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	4,00	UN	7,00	28,00
38.10 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	72,00	UN	8,28	596,16
38.11 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	40,00	UN	20,00	800,00
38.12 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12201420260330	6,00	UN	37,00	222,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

38.13 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	2,00	UN	50,00	100,00
38.14 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	6,00	UN	25,00	150,00
38.15 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	2,00	UN	18,00	36,00
38.16 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	4,00	UN	18,00	72,00
38.17 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	30,00	UN	18,00	540,00
38.18 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	1,00	UN	24,25	24,25
38.19 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	5,00	UN	35,70	178,50
38.20 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	3,00	UN	7,50	22,50
38.21 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	2,00	UN	20,00	40,00
38.22 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	8,00	UN	100,00	800,00
38.23 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	2,00	UN	124,00	248,00
38.24 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	4,00	UN	10,00	40,00
38.25 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	4,00	UN	10,00	40,00
38.26 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	28,00	UN	17,00	476,00
38.27 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	4,00	UN	50,00	200,00
38.28 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	26,00	UN	133,00	3.458,00
38.29 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	6,00	UN	160,00	960,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

38.30 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 12 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	47,00	UN	16,00	752,00
38.31 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 12 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	12,00	UN	16,00	192,00
38.32 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	17,00	UN	16,00	272,00
38.33 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	14,00	UN	28,00	392,00
38.34 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	7,00	UN	99,00	693,00
38.35 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	4,00	UN	129,00	516,00
38.36 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	10,00	UN	24,00	240,00
38.37 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	2,00	UN	75,00	150,00
38.38 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	13,00	UN	75,00	975,00
38.39 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 20260330	3,00	UN	37,00	111,00
38.40 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 34, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	8,00	UN	27,00	216,00
38.41 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 12, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	9,00	UN	25,00	225,00
38.42 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	3,00	UN	290,00	870,00
39.1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	3,00	UN	581,00	1.743,00
39.2 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	1,00	UN	705,00	705,00
39.3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 12, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	2,00	UN	164,00	328,00
39.4 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 12, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	8,00	UN	329,00	2.632,00
39.5 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 34, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	30,00	UN	185,00	5.550,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

39.6 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 34, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	6,00	UN	176,00	1.056,00
40.1 - RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA20260330	1,00	UN	50.200,00	50.200,00
41.1 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	246,60	M	39,00	9.617,40
41.2 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	3,00	M	82,00	246,00
41.3 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	11,00	UN	54,00	594,00
41.4 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	47,00	UN	52,00	2.444,00
41.5 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF06202220260330	4,00	UN	94,00	376,00
41.6 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	1,00	UN	84,00	84,00
42.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF12202020260330	9,00	UN	691,00	6.219,00
42.2 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF06202220260330	11,00	UN	46,69	513,59
43.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	149,30	M	46,95	7.009,64
43.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	115,30	M	26,74	3.083,12
43.3 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	173,10	M	33,73	5.838,66
43.4 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	69,55	M	41,96	2.918,32
43.5 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	32,00	UN	12,98	415,36
43.6 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	31,00	UN	19,00	589,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

43.7 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	9,00	UN	28,50	256,50
43.8 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	6,00	UN	34,25	205,50
43.9 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	12,00	UN	33,24	398,88
43.10 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	28,00	UN	27,33	765,24
43.11 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	18,00	UN	18,13	326,34
43.12 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	106,00	UN	12,70	1.346,20
43.13 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO 20260330	14,00	UN	60,00	840,00
43.14 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08202220260330	8,00	UN	60,00	480,00
43.15 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 20260330	1,00	UN	49,00	49,00
43.16 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08202220260330	9,00	UN	23,00	207,00
43.17 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF06202220260330	1,00	UN	37,00	37,00
43.18 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF12202020260330	16,00	UN	691,00	11.056,00
43.19 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	19,00	UN	121,00	2.299,00
43.20 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	12,00	UN	100,00	1.200,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

43.21 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	4,00	UN	100,00	400,00
43.22 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	13,00	UN	29,00	377,00
43.23 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF06202220260330	1,00	UN	62,00	62,00
43.24 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	12,00	UN	24,00	288,00
43.25 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	15,00	UN	22,00	330,00
43.26 - RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF06202220260330	3,00	M	129,00	387,00
43.27 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08202220260330	9,00	UN	27,50	247,50
43.28 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08202220260330	9,00	UN	13,20	118,80
43.29 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08202220260330	25,00	UN	13,20	330,00
44.1 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L PARA 105 CONTRIBUINTE. AF12202020260330	1,00	UN	14.500,00	14.500,00
44.2 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 2,88 M, ALTURA INTERNA 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² PARA 12 CONTRIBUINTE. AF12202020260330	1,00	UN	8.500,00	8.500,00
44.3 - FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L PARA 32 CONTRIBUINTE. AF12202020260330	1,00	UN	10.450,00	10.450,00
45.1 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	4,00	UN	430,00	1.720,00
45.2 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF01202020260330	9,00	UN	779,00	7.011,00
45.3 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF01202020260330	4,00	UN	55,00	220,00
45.4 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF01202020260330	9,00	UN	110,00	990,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

45.5 - BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO20260330	2,00	UN	494,00	988,00
45.6 - LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	3,00	UN	210,00	630,00
45.7 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	13,00	UN	200,00	2.600,00
45.8 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 044 X 35,50 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	3,00	UN	451,00	1.353,00
45.9 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	5,00	UN	1.025,00	5.125,00
45.10 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	5,00	UN	289,00	1.445,00
45.11 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	6,00	UN	289,00	1.734,00
45.12 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	1,00	UN	316,00	316,00
45.13 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.12 X 1.12 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	24,00	UN	103,00	2.472,00
45.14 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	38,00	UN	16,00	608,00
45.15 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 12 OU 34, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	9,00	UN	158,00	1.422,00
45.16 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12 OU 34, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	16,00	UN	170,00	2.720,00
45.17 - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 110220 V20260330	2,00	UN	267,00	534,00
45.18 - TORNEIRA CROMADA 12 OU 34 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	7,00	UN	67,00	469,00
45.19 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA20260330	3,00	UN	418,00	1.254,00
45.20 - TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE20260330	2,00	UN	160,00	320,00
45.21 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	25,00	UN	83,00	2.075,00
45.22 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	8,00	UN	127,00	1.016,00
45.23 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	9,00	UN	420,00	3.780,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

45.24 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	5,00	UN	444,00	2.220,00
45.25 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	7,00	UN	459,00	3.213,00
45.26 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	1,00	UN	1.375,00	1.375,00
45.27 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 12, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	13,00	UN	494,00	6.422,00
45.28 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO20260330	17,00	UN	85,00	1.445,00
45.29 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO20260330	9,00	UN	53,00	477,00
45.30 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF01202020260330	14,00	UN	65,14	911,96
45.31 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA20260330	7,50	M2	479,00	3.592,50
45.32 - DUCHA CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL20260330	10,00	UN	232,03	2.320,30
45.33 - CABIDEGANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO20260330	107,00	UN	56,97	6.095,79
45.34 - BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL20260330	9,70	M	175,00	1.697,50
46.1 - REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP20260330	1,00	UN	826,30	826,30
46.2 - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	2,00	UN	89,00	178,00
46.3 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 34, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	45,80	M	53,50	2.450,30
46.4 - CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3420260330	1,00	UN	18,00	18,00
46.5 - MANGUEIRA PARA GAS - GLP20260330	4,00	UN	32,00	128,00
46.6 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	2,00	UN	104,40	208,80
46.7 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 34 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	4,00	UN	122,00	488,00
46.8 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 34, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	54,00	54,00
46.9 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 34, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	8,00	UN	29,00	232,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

46.10 - CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 3/4, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	66,00	132,00
46.11 - CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 3/4, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	6,00	UN	66,00	396,00
46.12 - CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 1/2, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	44,90	89,80
46.13 - REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 20260330	0,24	M2	662,00	158,88
47.1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF102020PE20260330	6,00	UN	252,00	1.512,00
47.2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF102020PE20260330	2,00	UN	696,00	1.392,00
48.1 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	2.140,00	2.140,00
48.2 - HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	4.300,00	4.300,00
49.1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	5,00	UN	580,00	2.900,00
49.2 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202120260330	3,00	UN	696,00	2.088,00
49.3 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI 0 A 14 KGFCM2, D 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	200,00	200,00
49.4 - MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 20260330	1,00	UN	6.000,00	6.000,00
49.5 - PRESSOSTATO 20260330	1,00	UN	640,00	640,00
49.6 - VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 220260330	1,00	UN	4.100,00	4.100,00
49.7 - BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202020260330	2,00	UN	1.550,00	3.100,00
49.8 - CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL 20260330	1,00	UN	5.300,00	5.300,00
50.1 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	7,00	UN	149,00	1.043,00
50.2 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 2 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	63,00	M	150,00	9.450,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

50.4 - COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF04202420260330	1,00	UN	160,00	160,00
50.5 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 2 1/2, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	93,00	186,00
50.6 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 2 1/2, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	4,00	UN	250,00	1.000,00
51.1 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF09202420260330	36,00	UN	23,00	828,00
51.2 - SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.20260330	34,00	UN	33,00	1.122,00
51.3 - PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF05202120260330	5,00	M2	105,00	525,00
52.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	500,00	500,00
52.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	690,00	1.380,00
52.3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	3,00	UN	730,00	2.190,00
52.4 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	213,00	213,00
53.1 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	57,00	UN	17,90	1.020,30
53.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	8,00	UN	18,00	144,00
53.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	4,00	UN	20,00	80,00
53.4 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	18,00	UN	93,00	1.674,00
53.5 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	4,00	UN	97,00	388,00
53.6 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	1,00	UN	100,00	100,00
53.7 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	117,00	234,00
53.8 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	145,00	290,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

53.9 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	8,00	UN	236,00	1.888,00
53.10 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10202020260330	2,00	UN	2.100,00	4.200,00
53.11 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA20260330	1,00	UN	240,00	240,00
53.12 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30MA20260330	5,00	UN	454,00	2.270,00
53.13 - DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA20260330	24,00	UN	174,00	4.176,00
53.14 - DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA20260330	8,00	UN	290,00	2.320,00
54.1 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 34, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	408,30	M	22,00	8.982,60
54.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 1, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	174,40	M	26,00	4.534,40
54.3 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 1 12, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	334,90	M	25,00	8.372,50
54.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 2, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	10,20	M	37,00	377,40
54.5 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM 3, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	40,00	M	64,00	2.560,00
54.6 - ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN34, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 20260330	29,80	M	40,00	1.192,00
54.7 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF12202020260330	11,00	UN	200,00	2.200,00
54.8 - CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	100,00	UN	21,03	2.103,00
54.9 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA 1,30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	170,00	UN	23,51	3.996,70
55.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	2.858,00	M	5,63	16.090,54
55.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	2.309,30	M	8,73	20.160,19
55.3 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	2.412,10	M	12,00	28.945,20
55.4 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	143,60	M	21,00	3.015,60



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

55.5 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	25,10	M	31,00	778,10
55.6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	47,90	M	36,00	1.724,40
55.7 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	38,90	M	50,00	1.945,00
55.8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	191,40	M	73,00	13.972,20
55.9 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	187,20	M	100,00	18.720,00
55.10 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	167,80	M	170,00	28.526,00
55.11 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM ² , ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12202120260330	159,80	M	330,00	52.734,00
56.1 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	75,20	M	250,00	18.800,00
56.2 - SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF09202320260330	75,20	M	26,00	1.955,20
57.1 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	95,00	UN	39,00	3.705,00
57.2 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	23,00	UN	41,00	943,00
57.3 - INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	34,00	UN	70,00	2.380,00
57.4 - INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO, 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	3,00	UN	45,00	135,00
57.5 - INTERRUPTOR PARALELO 2 MÓDULOS COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	2,00	UN	99,00	198,00
57.6 - INTERRUPTOR SIMPLES 3 MÓDULOS, 10A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	1,00	UN	76,00	76,00
57.7 - ESPELHO PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES20260330	10,00	UN	16,00	160,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

57.8 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	8,00	UN	130,00	1.040,00
57.9 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF022025PS20260330	1,00	UN	700,00	700,00
57.10 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	4,00	UN	556,00	2.224,00
57.11 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W20260330	9,00	UN	56,00	504,00
57.12 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 3640 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	81,00	UN	350,00	28.350,00
57.13 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	11,00	UN	238,00	2.618,00
57.14 - LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W54W20260330	8,00	UN	347,00	2.776,00
58.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	22,60	M	6,30	142,38
58.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,61,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	132,40	M	9,30	1.231,32
58.3 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 14, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12201520260330	16,90	M	35,00	591,50
58.4 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 38, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12201520260330	154,90	M	59,00	9.139,10
58.5 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.14, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	138,00	UN	14,00	1.932,00
59.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	63,90	M	33,00	2.108,70
59.2 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	12,00	UN	22,00	264,00
59.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	14,00	UN	21,00	294,00
59.4 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06202220260330	3,00	UN	31,00	93,00
59.4 - BATERIA PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E	2,00	UN	1.500,00	4.500,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

60.2 - SWITCH TIPO 24 PORTAS20260330	1,00	UN	3.510,24	3.510,24
60.3 - PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.20260330	19,00	UN	69,10	1.312,90
60.4 - GUIA DE CABOS FECHADO 1U20260330	3,00	UN	36,39	109,17
60.5 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 1920260330	2,00	UN	247,40	494,80
60.6 - RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11201920260330	3,00	UN	1.771,95	5.315,85
60.7 - GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS20260330	4,00	UN	43,74	174,96
61.1 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF12202020260330	4,00	UN	207,64	830,56
61.2 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA 1,30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	27,00	UN	23,51	634,77
62.1 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11201920260330	19,00	UN	57,13	1.085,47
62.2 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	8,00	UN	32,49	259,92
62.3 - TERMINAL A COMPRESSÃO20260330	10,00	UN	22,17	221,70
63.1 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	51,65	M	186,26	9.620,33
63.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 1, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	15,20	M	31,09	472,57
63.3 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 34, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	112,05	M	24,36	2.729,54
63.4 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 1 14, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03202320260330	4,80	M	25,69	123,31
63.5 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO20260330	4,00	UN	22,78	91,12
63.6 - ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	55,20	M	45,98	2.538,10
64.1 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11201920260330	579,00	M	9,84	5.697,36
64.2 - CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11201920260330	113,00	M	6,83	771,79
65.1 - DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR20260330	4,00	M	136,00	544,00
65.2 - COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO20260330	1,00	UN	11.150,00	11.150,00
66.1 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202320260330	1,00	UN	159,00	159,00



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

66.2 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06202220260330	45,00	KG	15,15	681,75
66.3 - CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202320260330	11,00	UN	35,70	392,70
66.4 - ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02202520260330	4,00	UN	33,70	134,80
66.5 - CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA20260330	1,00	UN	422,16	422,16
66.6 - SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202320260330	33,00	UN	32,04	1.057,32
66.7 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO20260330	1,00	UN	475,61	475,61
66.8 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF09202420260330	26,18	M3	103,44	2.708,06
66.9 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF08202320260330	26,18	M3	32,85	860,01
66.10 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 58, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202320260330	11,00	UN	144,74	1.592,14
66.11 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202320260330	287,00	M	89,34	25.640,58
66.12 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08202320260330	174,50	M	75,81	13.228,85
66.13 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M. AF12202020260330	11,00	UN	61,69	678,59
66.14 - TERMINAL A COMPRESSÃO20260330	251,00	UN	22,17	5.564,67
66.15 - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.20260330	22,00	UN	88,98	1.957,56
67.1 - CONJUNTO DE MASTRO P TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL20260330	1,00	UN	3.872,65	3.872,65
67.2 - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	42,96	M2	698,96	30.027,32
67.3 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO20260330	26,89	M2	628,18	16.891,76
67.4 - ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO20260330	30,15	M2	238,45	7.189,27
67.5 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF11202020260330	79,65	M	142,24	11.329,42
67.6 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01202020260330	148,00	UN	44,73	6.620,04
67.7 - BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX20260330	4,12	M	238,24	981,55
67.8 - BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60	9,32	M2	732,14	6.823,54



PREFEITURA DE
**SANTA MARIA
DO SUAÇUÍ**

67.9 - FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO20260330	2,00	M	22,70	45,40
68.1 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF04201920260330	891,68	M2	2,53	2.255,95
68.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF032022PS20260330	2,00	M2	600,00	1.200,00

Santa Maria do Suaçuí, 06 de Maio de 2026.


Autoridade Competente: ELIAS SILVEIRA GODINHO