



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS PAVIMENTAÇÃO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108872-94	Nº SICONV 49839/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL - MG		APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DA MUNICIPIO PEDRA AZUL/MG
--------------------------	-------------------------	---	--	--

AVENIDA 3 - PEDRA AZUL - MG													
TRECHO	ESTACAS	COMPRIMENTO	LARGURA INICIAL	LARGURA FINAL	PASSEIO LADO DIREITO (l=1,20)	PASSEIO LADO ESQUERDO (l=1,20)	PASSEIO LADO DIREITO CENTRAL (l=1,20)	PASSEIO LADO ESQUERDO CENTRAL (l=1,20)	CANTEIRO CENTRAL (l=2,00)	MEIO FIO	SARIETA	ÁREA DE REGULARIZAÇÃO	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
		(m)	(m)	(m)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)				
		(m)	(m)	(m)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)				
	ESTACAS QUE FORMAO O TRECHO,	COMPRIMENTO DO TRECHO	LARGURA INICIAL DO TRECHO	LARGURA FINAL DO TRECHO	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DO LADO DIREITO DO TRECHO MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES MULTIPLICADO POR 1,20	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DO LADO ESQUERDO DO TRECHO MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES MULTIPLICADO POR 1,20	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DO LADO DIREITO DO TRECHO MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES MULTIPLICADO POR 1,20	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DO LADO ESQUERDO DO TRECHO MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES MULTIPLICADO POR 1,20	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DO CANTEIRO CENTRAL MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES MULTIPLICADO PELA LARGURA MEDIA	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DOS DOIS LADOS DOS TRECHOS MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES	SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO DOS DOIS LADOS DO TRECHO MENOS O COMPRIMENTO DAS INTERCESSÕES	SOMATÓRIO DA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO COM A ÁREA DOS PASSEIOS, ÁREA DO CANTEIRO CENTRAL E ÁREA DA SARIETA (COMPRIMENTO DA SARIETA MULTIPLICADO POR 0,40 METROS)	COMPRIMENTO X A LARGURA MEDIA DO TRECHO MENOS ÁREA DAS CALÇADAS, CANTEIRO CENTRAL E SARIETA (COMPRIMENTO DA SARIETA MULTIPLICADO POR 0,40 METROS) - ÁREA DAS INTERCESSÕES
TRECHO 01	E0+11,47 a E1	8,53	30,00	29,90	10,24	10,24	10,24	10,24	77,20	34,12	34,12	255,47	123,69
TRECHO 02	E1 a E2	20,00	29,90	29,80	24,00	24,00	24,00	24,00	181,00	80,00	80,00	589,00	280,00
TRECHO 03	E2 a E3	20,00	29,80	29,60	24,00	24,00	24,00	24,00	178,00	80,00	80,00	586,00	280,00
TRECHO 04	E3 A E4	20,00	29,60	29,60	24,00	24,00	24,00	24,00	176,00	80,00	80,00	584,00	280,00
TRECHO 05	E4 A E5	20,00	29,60	29,70	24,00	24,00	24,00	24,00	177,00	80,00	80,00	585,00	280,00
TRECHO 06	E5 A E6	20,00	29,70	29,80	24,00	24,00	24,00	24,00	179,00	80,00	80,00	587,00	280,00
TRECHO 07	E6 A E6+14,684	14,68	ÁREA CALCULADA DE ACORDO SOFTWARE AUTOCAD		11,16	9,84	12,36	12,36	43,29	38,10	38,10	401,13	296,88
L - TRECHO 01 AO 07		123,21			141,40	140,08	142,60	142,60	1.011,49	472,22	472,22	3.587,60	1.820,57
TRECHO 08	E6+14,684 a E7	5,32	27,60	27,40	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	146,06	142,22
TRECHO 09	E7 A E8	20,00	27,40	27,50	16,68	24,00	20,04	20,40	82,62	67,60	67,60	542,24	351,46
TRECHO 10	E8 A E9	20,00	27,50	27,40	24,00	24,00	24,00	24,00	133,00	80,00	80,00	541,00	280,00
TRECHO 11	E9 a E10	20,00	27,40	27,30	24,00	24,00	24,00	24,00	131,00	80,00	80,00	539,00	280,00
TRECHO 12	E10 a E11	20,00	27,30	27,70	24,00	11,28	24,00	24,00	134,00	80,00	80,00	529,28	280,00
TRECHO 13	E11 a E12	20,00	27,70	27,60	24,00	24,00	24,00	24,00	137,00	80,00	80,00	545,00	280,00
TRECHO 14	E12 a E13	20,00	27,60	29,60	24,00	24,00	24,00	24,00	156,00	80,00	80,00	564,00	280,00
L - TRECHO 08 AO 14		125,32			136,68	134,16	140,04	140,40	773,62	470,00	470,00	3.406,58	1.893,68
TRECHO 15	E13 A E14	20,00	29,60	29,90	16,80	16,92	20,04	20,52	102,50	62,20	62,20	574,50	372,84
TRECHO 16	E14 A E15	20,00	29,90	30,30	12,60	21,12	16,80	17,04	81,19	63,40	63,40	581,38	407,27
TRECHO 17	E15 A E16	20,00	30,30	30,10	24,00	24,00	24,00	24,00	188,00	80,00	80,00	596,00	280,00
TRECHO 18	E16 A E17	20,00	30,10	29,50	24,00	24,00	24,00	24,00	180,00	80,00	80,00	588,00	280,00
TRECHO 19	E17 A E18	20,00	29,50	28,50	12,24	13,68	27,40	27,40	74,48	66,95	66,95	551,23	369,25
TRECHO 20	E18 A E18+15,44	15,44	28,50	28,40	17,93	16,61				28,78	28,78	436,39	390,34
L - TRECHO 15 AO 20		115,44			107,57	116,33	112,24	112,96	626,17	381,33	381,33	3.327,50	2.099,70
TOTAL GERAL		363,97			385,64	390,56	394,88	395,96	2.411,28	1.323,55	1.323,55	10.321,68	5.813,94

PEDRA AZUL/MG

Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: KENIO AVILA FERNANDES

CREA/CAU: MG-70.918/D

ART/IRRT: #REF!

KENIO AVILA FERNANDES

MG-70.918/D

#REF!