



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE ESCORAMENTO DE VALAS

Nº OPERAÇÃO 108872-94	Nº SICONV 49839/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DA MUNICIPIO PEDRA AZUL/MG
--------------------------	-------------------------	---	--

AVENIDA TRES - PEDRA AZUL								
TRECHO	ESTACAS	COMPRIMENTO	ALTURA ESQUERDA	ALTURA DIREITA	ÁREA DE ESCORAMENTO DA ESQUERDA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50 METROS (m2)	ÁREA DE ESCORAMENTO DA DIREITA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50 METROS (m2)	ÁREA DE ESCORAMENTO DA ESQUERDA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 METROS (m2)	ÁREA DE ESCORAMENTO DA DIREITA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 METROS (m2)
		(m)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)
	ESTACAS QUE FORMAO O TRECHO,	COMPRIMENTO DO TRECHO	ALTURA DA VALA ESCAVADA, LADO ESQUERDO	ALTURA DA VALA ESCAVADA, LADO DIREITO	ALTURA ATE 1,50 X COMPRIMENTO	ALTURA ACIMA DE 1,50 X COMPRIMENTO	ALTURA ATE 1,50 X COMPRIMENTO	ALTURA ACIMA DE 1,50 X COMPRIMENTO
TRECHO 01	E0 a E1	20,00	0,89	1,13	8,90	11,30	0,00	0,00
TRECHO 02	E1 a E2	20,00	1,31	1,75	22,00	28,80	0,00	0,00
TRECHO 03	E2 a E3	20,00	2,07	1,96	30,00	30,00	3,80	7,10
TRECHO 04	E3 A E4	20,00	2,48	2,06	30,00	30,00	15,50	10,20
TRECHO 05	E4 A E5	20,00	1,88	2,03	30,00	30,00	13,60	10,90
TRECHO 06	E5 A E6	20,00	2,44	2,58	30,00	30,00	13,20	16,10
TRECHO 07	E6 A E6+14,684	14,68	2,95	2,53	22,02	22,02	17,54	15,49
TOTAL					172,92	182,12	63,64	59,79
TRECHO 08	E6+14,684 a E7	5,32	2,53	2,50	7,98	7,98	6,60	5,40
TRECHO 09	E7 A E8	20,00	2,93	2,72	30,00	30,00	24,60	22,20
TRECHO 10	E8 A E9	20,00	3,22	2,62	30,00	30,00	31,50	23,40
TRECHO 11	E9 a E10	20,00	3,02	3,02	30,00	30,00	32,40	26,40
TRECHO 12	E10 a E11	20,00	2,64	2,61	30,00	30,00	26,60	26,30
TRECHO 13	E11 a E12	20,00	2,39	2,31	30,00	30,00	20,30	19,20
TRECHO 14	E12 a E13	20,00	3,41	3,66	30,00	30,00	28,00	29,70
TOTAL					187,98	187,98	170,00	152,60
TRECHO 15	E13 A E14	20,00	4,48	3,50	30,00	30,00	48,90	41,60
TRECHO 16	E14 A E15	20,00	3,42	2,17	30,00	30,00	49,00	26,70
TRECHO 17	E15 A E16	20,00	2,83	1,08	30,00	30,00	32,50	2,50
TRECHO 18	E16 A E17	20,00	3,13	1,12	30,00	22,00	29,60	0,00
TRECHO 19	E17 A E18	20,00	0,00	0,00	30,00	11,20	1,30	0,00
TOTAL					150,00	123,20	161,30	70,80
TOTAL GERAL					510,90	493,30	394,94	283,19

OBS. POR SER UM TERRENO COM PRESENÇA DE HUMIDADE, FORAM CALCULADOS O ESCORAMENTO EM TODA A AREA DE ESCAVAÇÃO

PEDRA AZUL/MG
Local
segunda-feira, 22 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KENIO AVILA FERNANDES
CREA/CAU: MG-70.918/D
ART/RRT: #REF!
KENIO AVILA FERNANDES
MG-70.918/D
#REF!