



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL**

<b>OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BORJA PORTELA</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO</b>
LOCAL: PRAÇA BORJA PORTELA		( ) DIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 07/ 2025 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 09/ 2025 DESONERADO		( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		BDI = 29,77%
DATA: JAN/ 2026		ISS: 5%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
		<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 13.573,93</b>
SEINFRA	ED-16660	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	4,50	R\$ 251,26	R\$ 326,06	R\$ 1.467,27
SEINFRA	ED-50135	1.2	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER MG	m²	10,00	R\$ 638,61	R\$ 828,72	R\$ 8.287,20
SEINFRA	ED-50150	1.3	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UNI.	1,00	R\$ 571,47	R\$ 741,59	R\$ 741,59
SEINFRA	ED-48472	1.4	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO FIO PRÉ MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	196,90	R\$ 11,64	R\$ 15,11	R\$ 2.975,16
SINAPI	100981	1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,27	R\$ 9,57	R\$ 12,42	R\$ 102,71
		<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO</b>					<b>R\$ 61.963,69</b>
		<b>2.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>R\$ 2.309,85</b>
SEINFRA	ED-51096	2.1.1	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	34,46	R\$ 51,65	R\$ 67,03	R\$ 2.309,85
		<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 40.284,79</b>
SINAPI	92404	2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	344,55	R\$ 90,10	R\$ 116,92	R\$ 40.284,79
		<b>2.3</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 19.369,05</b>
SEINFRA	ED-51139	2.3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	196,90	R\$ 75,80	R\$ 98,37	R\$ 19.369,05
		<b>3</b>	<b>ELÉTRICO</b>					<b>R\$ 19.497,39</b>
		<b>3.1</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>					<b>R\$ 19.497,39</b>
SINAPI	105956	3.1.1	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UNI	4,00	R\$ 711,55	R\$ 923,37	R\$ 3.693,48
SINAPI	101637	3.1.2	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNI	8,00	R\$ 133,74	R\$ 173,55	R\$ 1.388,40
SEINFRA	ED-22218	3.1.3	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	UNI	8,00	R\$ 209,19	R\$ 271,46	R\$ 2.171,68
SINAPI	92000	3.1.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	18,00	R\$ 30,71	R\$ 39,85	R\$ 717,30
SINAPI	91925	3.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	350,87	R\$ 3,75	R\$ 4,87	R\$ 1.708,74
SINAPI	91927	3.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	140,82	R\$ 5,06	R\$ 6,57	R\$ 925,19
SINAPI	91929	3.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	108,60	R\$ 7,47	R\$ 9,69	R\$ 1.052,33
SINAPI	91931	3.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	21,35	R\$ 18,19	R\$ 23,61	R\$ 504,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL**

<b>OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BORJA PORTELA</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO</b>	
LOCAL: PRAÇA BORJA PORTELA		( ) DIRETA	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 07/2025 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 09/2025 DESONERADO		( X ) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES		BDI =	29,77%
DATA: JAN/2026		ISS: 5%	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
SEINFRA	ED-49166	3.1.9	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	unid	5,00	R\$ 271,25	R\$ 352,00	R\$ 1.760,00
SINAPI	101632	3.1.10	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	unid	8,00	R\$ 33,32	R\$ 43,24	R\$ 345,92
SINAPI	93660	3.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	7,00	R\$ 70,71	R\$ 91,76	R\$ 642,32
SINAPI	93661	3.1.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	1,00	R\$ 70,71	R\$ 91,76	R\$ 91,76
SINAPI	93664	3.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	2,00	R\$ 77,65	R\$ 100,77	R\$ 201,54
SINAPI	97711	3.1.14	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	unid	1,00	R\$ 171,43	R\$ 222,46	R\$ 222,46
SEINFRA	ED-17953	3.1.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	unid	85,95	R\$ 6,45	R\$ 8,37	R\$ 719,40
SINAPI	101510	3.1.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	unid	1,00	R\$ 2.304,61	R\$ 2.990,68	R\$ 2.990,68
SINAPI	101874	3.1.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	unid	1,00	R\$ 279,05	R\$ 362,12	R\$ 362,12
		<b>4</b>	<b>PAISAGISMO</b>					<b>R\$ 1.092,67</b>
SINAPI	103946	4.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	48,78	R\$ 17,26	R\$ 22,40	R\$ 1.092,67
		<b>5</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>R\$ 21.008,41</b>
SEINFRA	ED-15345	5.1	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM (FABRICAÇÃO)	UN	5,00	R\$ 355,20	R\$ 460,94	R\$ 2.304,70
SEINFRA	ED-51148	5.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	5,00	R\$ 436,96	R\$ 567,04	R\$ 2.835,20
SEINFRA	103315	5.3	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M²	23,57	R\$ 343,11	R\$ 445,25	R\$ 10.494,54
SEINFRA	C3451	5.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	unid	6,00	R\$ 365,29	R\$ 474,03	R\$ 2.844,18
SEINFRA	ED-50459	5.5	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m²	68,92	R\$ 12,98	R\$ 16,84	R\$ 1.160,61
SINAPI	103295	5.6	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	unid	2,00	R\$ 495,18	R\$ 642,59	R\$ 1.285,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BORJA PORTELA	FORMA DE EXECUÇÃO
LOCAL: PRAÇA BORJA PORTELA	( ) DIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 07/ 2025 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 09/ 2025 DESONERADO	( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES	BDI = 29,77%
DATA: JAN/ 2026	ISS: 5%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
SEINFRA	ED-50323	5.7	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 64,73	R\$ 84,00	R\$ 84,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 117.136,09</b>

PEDRA AZUL, 03 DE FEV DE 2026

PRIMEIRA ENGENHARIA LTDA  
KÊNIO ÁVILA FERNANDES  
CREA: MG 70.918/D

MARCIO FERREIRA SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL