



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO JUSTINO RUAS

LOCAL: RUA JUSTINO RUAS

ISS: 5%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEMFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 07/ 2025 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 09/ 2025 DESONERADO

FORMA DE EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

( ) DIRETA ( X ) INDIRETA

DATA: FEV/ 2026

BDI = 29,77%

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
<b>CPU-001</b>	<b>BANCO RETANGULAR COM ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA CUMARU PARAFUSADAS EM ESTRUTURA DE AÇO</b>	<b>UNIDADE: M2</b>				
	<b>MATERIAIS/INSUMOS</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>TOTAL</b>
6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	SINAPI-I	m <sup>2</sup>	1,8	R\$ 267,77	R\$ 481,99
565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	SINAPI-I	M	4,50	R\$ 15,22	R\$ 68,49
11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	SINAPI-I	UNID	45	R\$ 4,43	R\$ 199,35
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	m <sup>2</sup>	1,8	R\$ 19,35	R\$ 34,83
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	m <sup>2</sup>	0,495	R\$ 26,32	R\$ 13,03
102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	m <sup>3</sup>	0,042875	R\$ 659,15	R\$ 28,26
<b>CÓDIGO</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>TOTAL</b>
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI-c	H	1	R\$ 19,65	R\$ 19,65
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI-c	H	2	R\$ 24,07	R\$ 48,14
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI-c	H	1	R\$ 24,25	R\$ 24,25
					<b>VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>	<b>R\$ 917,99</b>
<b>CPU-002</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA</b>	<b>UNIDADE: UNIDADE</b>				
	<b>MATERIAIS/INSUMOS</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>TOTAL</b>
COT - 002	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L	COTAÇÃO	UNI.	1	R\$ 527,77	R\$ 527,77
102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	m <sup>3</sup>	0,008	R\$ 659,15	R\$ 5,27
<b>CÓDIGO</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>FONTE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI-c	H	1	R\$ 24,43	R\$ 24,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI-c	H	1	R\$ 17,77	R\$ 17,77
					<b>VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO</b>	<b>R\$ 575,24</b>

PEDRA AZUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

PRIMEIRA ENGENHARIA LTDA  
KENIO AVILA FERNANDES  
CREA: MG 70.918/D

MÁRCIO FERREIRA SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL