

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.414.581/0001-73

Rua Darci Spósito, 164 – Centro – CEP: 39.990-000 - Fone: (33) 3755-1490

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **0002/2024**, Processo Administrativo nº **0037/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil para execução das obras de Recapeamento Asfáltico em PMF de Vias Urbanas Conforme Contrato de Repasse 9479022023MCIDADESCAIXA


Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Engenorte - Engenharia, Serviços e Consultoria - LTDA - 07.469.458/0001-33 engenortesalinas@yahoo.com.br - (38) 3841-2962	961.019,02	955.899,99	5.119,03 Proveito (0,53%)
Totais	961.019,02	955.899,99	5.119,03 Proveito (0,53%)

Detalhes

Nilson Francisco Campos na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Engenorte – Engenharia, Serviços e Consultoria - LTDA - CPF/CNPJ: 07.469.458/0001-33				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 25/10/2024 09:13:17		
Contratacao de pessoa juridica especializada em construcao civil, para execucao das obras de Recapeamento Asfaltico em PMF de Vias Urbanas, Conforme Contrato de Repasse 947902/2023/MCIDADES/CAIXA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20240801):	4,50	m	386,32	1.738,44
2.1.1 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - 1 CAMADA REPERFILAGEM(20240801):	5.360,70	M2	2,42	12.972,89
2.1.2 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	107,21	M3	1.105,98	118.572,12




PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.414.581/0001-73

Rua Darci Spósito, 164 – Centro – CEP: 39.990-000 - Fone: (33) 3755-1490

2.1.3 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)- 2 CAMADA(20240801):	5.360,70	M2	2,42	12.972,89
2.1.4 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	107,21	M3	1.105,98	118.572,12
2.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAO- DMT 611KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	160,82	TXKM	1,77	284,65
2.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	3.114,57	TXKM	0,69	2.149,05
2.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RL-1C PARA CONFECCAO MASSA ASFALTICA- DMT 611KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	900,56	TXKM	1,77	1.593,99
2.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	17.440,92	TXKM	0,69	12.034,23
2.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	7.506,84	M3XKM	2,73	20.493,67
2.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA - DMT 140,00KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	27.525,10	M3XKM	1,10	30.277,61
2.1.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	1.157,87	M3XKM	2,73	3.160,99
2.1.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - AREIA - DMT 140KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	4.245,52	M3XKM	1,10	4.670,07
2.2.1 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS (PARA EXECUCAO DAS SARJETAS) (20240801):	269,76	M2	4,71	1.270,57
2.2.2 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024(20240801):	899,20	M	57,03	51.281,38
3.1.1 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - 1 CAMADA REPERFILAGEM(20240801):	1.322,40	M2	2,42	3.200,21
3.1.2 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	26,45	M3	1.105,98	29.253,17

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.414.581/0001-73

Rua Darci Spósito, 164 – Centro – CEP: 39.990-000 - Fone: (33) 3755-1490

3.1.3 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)- 2 CAMADA(20240801):	1.322,40	M2	2,42	3.200,21
3.1.4 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	26,45	M3	1.105,98	29.253,17
3.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAO- DMT 609KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	39,67	TXKM	1,77	70,22
3.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	765,67	TXKM	0,69	528,31
3.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RL-1C PARA CONFECCAO MASSA ASFALTICA- DMT 609KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	222,18	TXKM	1,77	393,26
3.1.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	4.288,07	TXKM	0,69	2.958,77
3.1.9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	1.852,03	M3XKM	2,73	5.056,04
3.1.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA - DMT 114,00KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	5.185,68	M3XKM	1,10	5.704,25
3.1.11 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	285,66	M3XKM	2,73	779,85
3.1.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - AREIA - DMT 114KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	799,85	M3XKM	1,10	879,84
3.2.1 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS (PARA EXECUCAO DAS SARJETAS) (20240801):	85,56	M2	4,71	402,99
3.2.2 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024(20240801):	285,20	M	57,03	16.264,96
4.1.1 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - 1 CAMADA REPERFILAGEM(20240801):	3.264,00	M2	2,42	7.898,88
4.1.2 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	65,28	M3	1.105,98	72.198,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.414.581/0001-73

Rua Darci Spósito, 164 – Centro – CEP: 39.990-000 - Fone: (33) 3755-1490

4.1.3 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)- 2 CAMADA(20240801):	3.264,00	M2	2,42	7.898,88
4.1.4 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	65,28	M3	1.105,98	72.198,37
4.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAO- DMT 609KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	97,92	TXKM	1,77	173,32
4.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	1.889,86	TXKM	0,69	1.304,00
4.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RL-1C PARA CONFECCAO MASSA ASFALTICA- DMT 609KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	548,35	TXKM	1,77	970,58
4.1.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	10.583,19	TXKM	0,69	7.302,40
4.1.9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	4.570,91	M3XKM	2,73	12.478,58
4.1.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA - DMT 114,00KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	12.798,54	M3XKM	1,10	14.078,39
4.1.11 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	705,02	M3XKM	2,73	1.924,70
4.1.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - AREIA - DMT 114KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	1.974,07	M3XKM	1,10	2.171,48
4.2.1 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS (PARA EXECUCAO DAS SARJETAS) (20240801):	285,00	M2	4,71	1.342,35
4.2.2 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024(20240801):	950,00	M	57,03	54.178,50
5.1.1 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) - 1 CAMADA REPERFILAGEM(20240801):	2.419,20	M2	2,42	5.854,46
5.1.2 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	48,38	M3	1.105,98	53.507,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.414.581/0001-73

Rua Darci Spósito, 164 – Centro – CEP: 39.990-000 - Fone: (33) 3755-1490

5.1.3 - PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)- 2 CAMADA(20240801):	2.419,20	M2	2,42	5.854,46
5.1.4 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO PREMISTURADO A FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA(20240801):	48,38	M3	1.105,98	53.507,31
5.1.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAO- DMT 609KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	72,58	TXKM	1,77	128,47
5.1.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	1.400,72	TXKM	0,69	966,50
5.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM) - RL-1C PARA CONFECCAO MASSA ASFALTICA- DMT 609KM (MATARIPE BA) - 1 E 2 CAMADAS(20240801):	406,39	TXKM	1,77	719,31
5.1.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(20240801):	7.843,37	TXKM	0,69	5.411,93
5.1.9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	3.387,57	M3XKM	2,73	9.248,07
5.1.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BRITA - DMT 114,00KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	9.485,19	M3XKM	1,10	10.433,71
5.1.11 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240801):	522,50	M3XKM	2,73	1.426,43
5.1.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - AREIA - DMT 114KM - ITAOBIM ATE USINA(20240801):	1.463,01	M3XKM	1,10	1.609,31
5.2.1 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS (PARA EXECUCAO DAS SARJETAS) (20240801):	216,90	M2	4,71	1.021,60
5.2.2 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024(20240801):	723,00	M	57,03	41.232,69
7.1 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021(20240801):	297,60	m	31,30	9.314,88
7.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021(20240801):	552,64	m	6,99	3.862,95




PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº 18.414.581/0001-73

Rua Darci Spósito, 164 – Centro – CEP: 39.990-000 - Fone: (33) 3755-1490

7.3 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M, INCLUSIVE SUPORTE METALICO GALVANIZADO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M(20240801):	4,00	unid	581,87	2.327,48
7.4 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM ACO 0,45X0,25M PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS, INCLUSIVE SUPORTE METALICO GALVANIZADO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M(20240801):	8,00	unid	420,55	3.364,40

Águas Vermelhas, 25 de Outubro de 2024.



Autoridade Competente: Nilson Francisco Campos

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS
Em: 25 / 10 / 2024
