RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
LARISSA COSTA FERRAZ
Data: 19/10/2026 14:14:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARISSA COSTA FERRAZ
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 210.687/D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ NA AVENIDA UBERLÂNDIA NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL: AVENIDA UBERLÂNDIA, MORADA DOS SONHOS, ÁGUAS VERMELHAS - MG
MUNICÍPIO: ÁGUAS VERMELHAS
ESTADO: MINGAS GERAIS
DATA: 14/10/2026

REFERÊNCIA: SICRO 01/2026 - SEM DES.
BDI: 20,70%

RELAÇÃO DE TRECHOS

TRECHO:	EXTENSÃO (m)	LARGURA DA BASE (m)	LARGURA PAVIMENTAÇÃO (m)	ÁREA DA BASE (M²)	ÁREA PAVIMENTAÇÃO (M²)	ESPESSURA DE CAMADA BASE (cm)	VOLUME (M3)	DMT (JAZIDA>TRECHO) (KM)	DMT (USINA DE CBUQ>TRECHO) (KM)	VOLUME ASFÁLTICO (M3)	ESPESSURA DE CAMADA ASFÁLTICA (CM)	GEORREFERENCIAMENTO			
												INICIAL		FINAL	
TRECHO 01	750,00	8,00	7,00	6.000,00	5.250,00	20,00	1.200,00	7,10	0,50	157,50	3,00	-15.736063°	-41.465089°	-15.730237°	-41.468638°

TOTAL DE TRECHOS:	EXTENSÃO TOTAL (m)		LARGURA MÉDIA (m)		ÁREA TOTAL (M²)	ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE BASE(cm)	DMT MÉDIA (JAZIDA>TRECHO	DMT MÉDIA (USINA>TRECHO	ESPESSURA MÉDIA DE CAMADA ASFÁLTICA (cm)						
1	750,00		7,00		5.250,00	20,00	7,10	0,50	3,00						