Memória de Cálculo da DMT

Objeto/obra = EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ NA AVENIDA UBERLÂNDIA NA SEDE DO MUNICÍPIO
Local/implantação = AVENIDA UBERLÂNDIA, MORADA DOS SONHOS, ÁGUAS VERMELHAS - MG
Proponente = PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS VERMELHAS

QUADROS DE DISTRIBUIÇAO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: *25%*
Distância entre estacas: *20,0*
Largura da plataforma: *8,00*
Peso específico: *1,5 t/m³*
Espessura: *0,20 m*

CÁLCULO DA DMT - JAZIDA FORA DO TRECHO

JAZIDA UTILIZADA	*LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA*	*EXTENSÃO DO TRECHO (Km)*	EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km)	DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km)	EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 01	15°44'50.81"S 41°30'39.14"O	*0,75*	0,375	6,72	**7,10**

DMT 01 -----> 7,10 KM