



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA
ESTADO DE MINAS GERAIS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG			ISS: 5,00%	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NAS RUA AMERICO CAIRES, DISTRITO DE GENERAL DUTRA E RUA VALDIVIO COSTA, NO DISTRITO DE TUPARECE			DATA:	03/01/2024
LOCAL: TRECHOS DA RUA AMERICO CAIRES, DISTRITO DE GENERAL DUTRA E RUA VALDIVIO COSTA, NO DISTRITO DE TUPARECE			FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA			() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses				BDI 28,82%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL ITEM 1	1.770,14
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.374,12	1.770,14	1.770,14
2			PAVIMENTAÇÃO				TOTAL ITEM 2	159.130,79
2.1	SEINFRA	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	1.666,64	74,12	95,48	159.130,79
3			OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO				TOTAL ITEM 3	101.409,79
3.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	825,90	56,40	72,65	60.001,64
3.2	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	783,80	41,01	52,83	41.408,15
TOTAL GERAL DA OBRA								
								262.310,72

Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 146.930/D

Evaldo Lucio Peixoto Sena
Prefeito Municipal