

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG		ISS: 5,00%	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA RUA DAS FLORES, NO DISTRITO DE TUPARECÊ		DATA:	09/05/2024
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA RUA DAS FLORES, NO DISTRITO DE TUPARECÊ	FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA	() DIRETA	(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses	BDI	28,89%	

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL ITEM 1	1.771,14
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1.374,12	1.771,14	1.771,14
2			PAVIMENTAÇÃO				TOTAL ITEM 2	37.608,37
2.1	SEINFRA	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	393,64	74,12	95,54	37.608,37
3			OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO				TOTAL ITEM 3	22.250,46
3.1	SEINFRA	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	209,50	56,40	72,70	15.230,65
3.2	SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	132,80	41,01	52,86	7.019,81
TOTAL GERAL DA OBRA								61.629,97

Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 146930/D

Evaldo Lucio Peixoto Sena
Prefeito Municipal