

LUCENG CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 46.352.465/0001-02

AV. AMAZONAS, 34 - CENTRO

TAIOBEIRAS - MG

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG						FOLHA 01/01			
OBRA: Calçamento de vias públicas do Município de Medina - MG						DATA: 13/08/2025			
LOCAL: DIVERSAS RUAS						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO JEQUITINHONHA E MUCURI - SETOP JAN/24 COM DESONERAÇÃO						(X)	DIRETA	()	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses								LDI	29,70%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
1.0			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						1.770,74
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	323,78	1.457,01	393,50	1.770,74
2.0			TERRAPLANAGEM			-	-	-	25.102,05
	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	7.835,60	2,47	19.353,93	3,20	25.102,05
3.0			PAVIMENTAÇÃO			-	-	-	645.168,47
3.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM -. AF 11/2019	M2	6859,23	72,52	497.431,36	94,06	645.168,47
4.0			OBRAS COMPLEMENTARES			-	-	-	171.812,04
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.162,05	61,27	132.468,80	79,47	171.812,04
5.0			URBANIZAÇÃO			-	-	-	221.155,14
5.1	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	230,63	18,50	4.266,66	23,99	5.533,85
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	172,97	624,66	108.047,44	810,18	140.137,53
5.3	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	175,50	162,89	28.587,20	211,27	37.077,59
5.4	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	14,28	103,03	1.471,27	133,63	1.908,24
5.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE LARGURA 2,50M, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, SINALIZAÇÃO COM PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA	UND	17,00	1.655,31	28.140,27	2.146,94	36.497,93
6.0			DRENAGEM			-	-	-	113.254,30
6.1	SINAPI	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO SCU, TIPO 2 COM FCK = 15 MPA, LARGURA DE 50 CM E INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7 CM, PADRÃO DEER - MG, EXCLUSIVE MEIO FIO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO (AÇAMBA)	M	2.140,05	40,76	87.228,44	52,92	113.254,30
7.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			-	-	-	18.300,15
7.1	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	10,00	82,50	825,00	107,00	1.070,03
7.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	246,40	24,15	5.950,56	31,32	7.717,88
7.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (PARE)	UND	14,00	349,24	4.889,36	452,96	6.341,50
7.4	SINAPI	COMPOSIÇÃO 3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA)	UND	7,00	349,24	2.444,68	452,96	3.170,75
TOTAL GERAL									1.196.546,56

TAIOBEIRAS, 13 DE AGOSTO DE 2025

MARIA DAS GRACAS LUCAS
 Assinado de forma digital por
 MARIA DAS GRACAS LUCAS
 SILVA:86043560615
 Data: 2025.08.13 14:15:54 -0300

RAMONNY LUCAS
 Assinado de forma digital por
 RAMONNY LUCAS
 SILVA:091489536
 Data: 2025.08.13 14:16:17
 28 -0300

LUCENG CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
 CNPJ: 46.352.465/0001-02

1

RAMONNY LUCAS SILVA
 ENG CIVIL CREA MG: 208.682/D