



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
Administração 2025 a 2028 –“Honestidade e Progresso”
C. N. P. J. N.º: 18.414.615/0001-20

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO				FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Pavimentação Polidétrica em Estradas Vicinais				DATA:	03/03/2026	
LOCAL: Comunidade Água Branca de Baixo - COMERCINHO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 10/2025 / SINAPI 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO				() DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses					BDI	19,80%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULO		
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	3,00 x 1,50 = 4,50 M2	
2.0		OBRAS VIÁRIAS				
2.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 M2	M2	2.234,74	Conforme área AutoCAD 1842,86+391,88 = 2.234,74 M2	
2.2	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	16.760,55	2234,74*0,08*1,50*62,5 =16.760,55 TXKM	
2.3	ED-13286	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	135,04	Encontro do meio-fio com a pavimentação: 0,15*900,26= 135,04 M2	
3.0		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	900,26	Conforme comprimento polilinha Autocad -(5,00*2): 742,46 +157,80= 900,26M	
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - (TRAVAMENTO)	M	105,00	Conforme comprimento polilinha Travamentos a cada 20m: 21*5,00 = 105,00M	

Luiz Armando Souza Pinto

Assinado de forma digital por Luiz Armando Souza
Pinto
Dados: 2026.03.10 14:37:18 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

EDNALVES ALVES
COSTA:00169709698

Assinado de forma digital por EDNALVES ALVES
COSTA:00169709698
Dados: 2026.03.26 18:42:02 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito

174.198/D

CREA