



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
Administração 2025 a 2028 –“Honestidade e Progresso”
C. N. P. J. Nº: 18.414.615/0001-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Pavimentação Poliédrica em Estradas Vicinais					DATA:	03/03/2026	
LOCAL: Comunidade Água Branca de Baixo - COMERCINHO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA 10/2025 / SINAPI 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO				() DIRETA	(X)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses					BDI	19,80%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 1.412,91
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	262,09	313,98	1.412,91
2.0		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 191.732,14
2.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2234,74	61,68	73,89	165.124,94
2.2	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	16760,55	1,03	1,23	20.615,48
2.3	ED-13286	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	135,04	37,04	44,37	5.991,72
3.0		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 80.360,48
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	900,26	66,73	79,94	71.966,78
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - (TRAVAMENTO)	M	105,00	66,73	79,94	8.393,70
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 273.505,53

Luiz Armando Souza Pinto

Assinado de forma digital por Luiz Armando Souza Pinto
Dados: 2026.03.10 14:36:57 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

EDNALVES ALVES
COSTA:00169709698

Assinado de forma digital por EDNALVES ALVES COSTA:00169709698
Dados: 2026.03.26 18:34:03 -03'00'

Carimbo e assinatura do prefeito

174.198/D

CREA