



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
Administração 2025 a 2028 – “Honestidade e Progresso”
C. N. P. J. Nº: 18.414.615/0001-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO RETIRO DA SAUDADE					DATA:	17/10/2025	
LOCAL: Rua do Campo 1, Rua do Campo 2, Rua do Cemitério e Rua Três Irmãos - Povoado Retiro da Saudade - COMERCINHO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses						BDI	20,09%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 2.708,78
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	501,25	601,95	2.708,78
2.0		RUA DO CAMPO 2					R\$ 143.137,49
2.1		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 109.389,37
2.1.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	921,95	98,80	118,65	109.389,37
2.2		DRENAGEM					R\$ 11.595,08
2.2.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	273,34	35,32	42,42	11.595,08
2.3		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 22.153,04
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	273,34	64,41	77,35	21.142,85
2.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - (TRAVAMENTO)	M	13,06	64,41	77,35	1.010,19
3.0		RUA TRÊS IRMÃOS					R\$ 59.964,12
3.1		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 41.229,69
3.1.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	347,49	98,80	118,65	41.229,69
3.2		DRENAGEM					R\$ 6.635,34
3.2.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	156,42	35,32	42,42	6.635,34
3.3		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 12.099,09
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	156,42	64,41	77,35	12.099,09
4.0		RUA DO CAMPO 1					R\$ 59.618,08
4.1		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 41.007,81
4.1.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	345,62	98,80	118,65	41.007,81
4.2		DRENAGEM					R\$ 6.446,99
4.2.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	151,98	35,32	42,42	6.446,99
4.3		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 12.163,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO/MG
Administração 2025 a 2028 –“Honestidade e Progresso”
C. N. P. J. Nº: 18.414.615/0001-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMERCINHO				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO RETIRO DA SAUDADE				DATA:	17/10/2025
LOCAL: Rua do Campo 1, Rua do Campo 2, Rua do Cemitério e Rua Três Irmãos - Povoado Retiro da Saudade - COMERCINHO/MG			FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO			() DIRETA	(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses				BDI	20,09%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	151,98	64,41	77,35	11.755,65
4.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,27	64,41	77,35	407,63
5.0		RUA DO CEMITÉRIO					R\$ 130.570,13
5.1		OBRAS VIÁRIAS					R\$ 93.842,66
5.1.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	790,92	98,80	118,65	93.842,66
5.2		DRENAGEM					R\$ 13.008,09
5.2.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	306,65	35,32	42,42	13.008,09
5.3		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 23.719,38
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	306,65	64,41	77,35	23.719,38
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 395.998,60

Luiz Armando Souza Pinto
Assinado de forma digital por Luiz Armando Souza Pinto
Dados: 2025.10.17 14:13:27 -03'00'
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

EDNALVES ALVES
COSTA:00169709698
Assinado de forma digital por EDNALVES ALVES COSTA:00169709698
Dados: 2025.12.09 18:54:31 -03'00'
Carimbo e assinatura do prefeito

174.198/D
CREA